

七生第25-1号

令和7年度 七ヶ浜町武道館耐震化工事及び大規模改修工事  
(建築・電気設備・機械設備工事)

## 公開数量内訳書

### <取扱上の注意事項>

- 1 本内訳書に記載されている数量は参考数量であり、本内訳書は工事請負契約書に記載される設計図書には含まれない。
- 2 公開数量は、設計変更や出来高計算等の対象数量となるものではない。
- 3 公開数量は、公共建築工事積算基準、公共建築数量積算基準及び公共建築設備数量積算基準の最新版に準拠している。
- 4 本内訳書に疑義があるときは、公開数量に関する質問書に入札参加予定者が自ら作成した内訳及びその根拠（部位別及び階別の集計表）を明示した数量見積書を添付して質問することができる。（細目は、工事担当に問い合わせのこと。）

七ヶ浜町

(数量公開用)



積算総括表

工事名	令和7年度 七ヶ浜町武道館耐震化工事及び大規模改修工事		
工事費	金 円(消費税を含む)		
工事日数			
項目	名称	金額 (円)	摘要
A	直接工事費		
B	共通仮設費		
C	純工事費		
D	現場管理費		
E	工事原価		
F	一般管理費等		
G	同上(契約保証費)		
H	工事価格合計		
	改め		
	消費税等相当額		
	総 合 計		

# 共 通 費

主たる工事の種別	工事種目	直接工事費(A)	共通仮設費(B)			純工事費(C)	
			共通仮設費率	補正率	共通仮設費		
建築工事（改修）	一般工事						
	鉄骨工事						
	その他工事	家具・書架等 造園装 舗装し 取壊し その他					
	共通仮設費(積上分)						
	現場管理費(積上分)						
	小計						
	発生材処分費						
	合計						
	工事種目			現場管理費(D)			工事原価(E)
				現場管理費率	補正率	現場管理費	
	一般工事						
	鉄骨工事						
	その他工事	家具・書架等 造園装 舗装し 取壊し その他					
	共通仮設費(積上分)						
	現場管理費(積上分)						
	小計						
	発生材処分費						
	合計						

工事番号 \_\_\_\_\_  
 工事名称 令和7年度 七ヶ浜町武道館耐震化工事及び大規模改修工事  
 発注者 七ヶ浜町

工 期 \_\_\_\_\_  
 監督員事務所の有無 \_\_\_\_\_ 無し \_\_\_\_\_  
 前払金支出割合による一般管理費の補正 \_\_\_\_\_  
 前払い金支出割合 \_\_\_\_\_  
 契約保証費の有無 \_\_\_\_\_ 有り \_\_\_\_\_  
 消費税 率 \_\_\_\_\_

一般管理費等(F)		
一般管理費等率	補正率	一般管理費
契約保証費(G)		
工事価格(H)=(E)+(F)+(G) (税抜き)		
	改め	
消費税相当額		
工事価格(税込み)		
	(税込み)	

項 目	名 称	金 額 (円)	摘 要
令和7年度	七ヶ浜町武道館耐震化工事及び大規模改修工事		
A	指定仮設工事		
	既存改修工事		
B	直接工事費		
	既存改修工事		
C	発生材処分費		
	既存改修工事		
D	電気設備工事費		
E	機械設備工事費		
	(合計 A+B+C+D+E)		
	(合計 B+C+D+E)		





名 称	中科目名称	数 量	単 位	金 額	備 考
				(円)	
B-1 大規模改修					
1 直接仮設		1.0	式		
(小計)					
2 防水改修	(1)外部仕上	1.0	式		
	(2)内部仕上	1.0	式		
(小計)					
3 外壁改修	(1)外部仕上	1.0	式		
(小計)					
4 建具改修	(1)木製建具	1.0	式		
	(2)アルミ製建具	1.0	式		
	(3)軽量スチール製建具	1.0	式		
	(4)ガラスパーテーション	1.0	式		
	(5)トイレブース	1.0	式		
	(6)ガラス	1.0	式		
	(7)建具関連	1.0	式		
(小計)					
5 内装改修	内部仕上(撤去)	1.0	式		
	内部仕上(改修)	1.0	式		
(小計)					
6 塗装改修	(1)外部仕上	1.0	式		
	(2)内部仕上	1.0	式		
(小計)					
7 躯体改修	(1)土工・地業	1.0	式		
	(2)鉄筋	1.0	式		
	(3)コンクリート	1.0	式		

名 称	中科目名称	数 量	単 位	金 額	備 考
				(円)	
	(4)型枠	1.0	式		
	(5)鉄骨	1.0	式		
	(6)その他	1.0	式		
(小計)					
8 空調設置工事	(1)既存柱改修	1.0	式		
	(2)空調機取付架台	1.0	式		
(小計)					
(合計)					

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				(円)	(円)	
8-II-1 大規模改修						
1 直接仮設						
(外部改修)						
墨出し(外壁改修)	タイル・モルタル塗替等	66.5	m <sup>2</sup>			
養生(防水改修)		768.0	m <sup>2</sup>			
養生(外壁改修)		324.0	m <sup>2</sup>			
整理清掃後片付け (防水改修)		768.0	m <sup>2</sup>			
整理清掃後片付け (外壁改修)		324.0	m <sup>2</sup>			
外部足場(手摺先行方式)	枠組 W900 12m未満 存置6ヶ月	988.0	m <sup>2</sup>			
安全手摺(手摺先行方式)	安全手摺 枠組用 存置6ヶ月	248.0	m			
外部足場(改修)	脚立足場 階高4.0m以下	19.1	m <sup>2</sup>			
災害防止	ネット状養生シート 防災1類 存置6ヶ月	717.0	m <sup>2</sup>			
災害防止	小幅ネット 存置6ヶ月	248.0	m			
仮設材運搬	外部足場 枠組 W900	988.0	m <sup>2</sup>			
仮設材運搬	安全手摺 枠組用	248.0	m			
仮設材運搬	脚立足場 平屋	19.1	m <sup>2</sup>			
仮設材運搬	ネット状養生シート	717.0	m <sup>2</sup>			
仮設材運搬	小幅ネット	248.0	m			
(内部改修)						
墨出し(内部改修)	複合改修	192.0	m <sup>2</sup>			
養生(内部改修)	複合改修	729.0	m <sup>2</sup>			
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	729.0	m <sup>2</sup>			
内部仕上足場(改修)	脚立足場 階高4.0m以下	192.0	m <sup>2</sup>			
武道場 内部仕上足場(改修)	枠組棚足場 存置 4ヶ月 階高4.0m超5.0m未満	259.0	m <sup>2</sup>			
武道場 内部仕上足場(改修)	枠組棚足場 存置 4ヶ月 階高5.0m以上5.7m未満	227.0	m <sup>2</sup>			
(小計)						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				(円)	(円)	
2 防水改修						
(1) 外部仕上						
(撤去)						
屋根① 一文字葺き撤去	亜鉛メッキ長尺カラー鋼板 28# 集積共	768.0	m <sup>2</sup>			
屋根① 棟撤去	屋根同材 集積共	40.8	m			
屋根① エキスパンションジョイント撤去	W200×H60 カラー塩ビ鋼板t0.4 集積共	19.1	m			
屋根① 軒先立下り撤去	鋼板 t2.3加工 MOP 集積共	79.6	m			
屋根① ケラバ破風撤去	亜鉛メッキ長尺カラー鋼板 28# 集積共	38.1	m			
屋根① 雪止め撤去	亜鉛メッキ L-50×50×4 集積共	120.0	m			
屋根① 軒樋撤去	カラー塩ビ角軒樋 W105 集積共	79.6	m			
屋根① 縦樋撤去	塩ビ管 φ85 集積共	95.2	m			
屋根② 内樋撤去	W200×H200 SUSt1.0 通し・受けアングル共 集積共	42.7	m			
屋根② 縦樋撤去	塩ビ管 φ85 集積共	24.9	m			
屋根②内樋側 幕板撤去	H620×t50 鋼板 t2.3加工 通し・下地アングル共 集積共	42.7	m			
屋根②ケラバ・水上側 幕板撤去	H560×t50 鋼板 t2.3加工 集積共	12.0	m			
屋根②内樋側端部 水切撤去	W210×D100×H200 鋼板t1.6曲げ加工 集積共	2.0	か所			
外壁 シーリング撤去	10×10程度 集積共	908.0	m			
(改修)						
屋根① 一文字葺き	ガルバリウム鋼板 厚0.4 アスファルトフェルト17kg共	768.0	m <sup>2</sup>			
屋根① 棟納め	屋根同材	40.8	m			
屋根① 軒先・立下り納め	ガルバリウム鋼板 厚0.4	79.6	m			
屋根① ケラバ破風納め	ガルバリウム鋼板 厚0.4	38.1	m			
屋根① 雪止め	屋根専用雪止め材	120.0	m			
屋根① 軒樋	カラー塩ビ角軒樋 W105	79.6	m			
屋根① 軒樋落し口	防塵網SUS製	14.0	か所			
屋根① 縦樋	塩ビ管 φ100	95.2	m			
屋根① 縦樋養生管	SGP管 φ125 L500	14.0	か所			
屋根① 運搬荷揚費	揚重機は含まない	1.0	式			
屋根② 高圧洗浄	15MPa 水洗い清掃	249.0	m <sup>2</sup>			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				(円)	(円)	
屋根② 軒樋	カラー塩ビ角軒樋 W105	42.7	m			
屋根② 軒樋端部水止め		2.0	か所			
屋根② 軒樋落し口	防塵網SUS製	7.0	か所			
屋根② 縦樋	塩ビ管 φ100	24.9	m			
屋根② 幕板	H560×t50 鋼板 t2.3加工 MOP	12.0	m			
屋根② 幕板コーナー材	幕板同材	2.0	か所			
屋根② 水切欠損部補修	W300×H595 鋼板t1.6加工	2.0	か所			
屋根② 雨水方向板	H100×L90 鋼板t1.6加工 SUSビス固定	2.0	か所			
屋根② 小口補修小口キャップ	縦:H620×W50×D50 鋼板t1.6加工	2.0	か所			
屋根② 小口補修小口キャップ	底:L310×W50×D50 鋼板t1.6加工	2.0	か所			
屋根② 運搬荷揚費	揚重機は含まない	1.0	式			
屋根② 通しアンガル天端取合シーリング	変成シリコン系(MS-2) 10×10	14.9	m			
屋根② 幕板取合シーリング	変成シリコン系(MS-2) 10×10	17.3	m			
屋根② 水切欠損部補修取合シーリング	変成シリコン系(MS-2) 20×10	3.8	m			
屋根② ボルト廻り取合シーリング	変成シリコン系(MS-2) 20×20	18.0	m			
外壁 シーリング	ポリサルファイト系(PS-2) 10×10	908.0	m			
ホーチ(1)玄関前 排水溝取合シーリング	変成シリコン系(MS-2) 10×10	4.2	m			
(小計)						



名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				(円)	(円)	
3 外壁改修						
(1) 外部仕上						
(撤去)						
ポーチ(1)踏面蹴上・床 磁器質タイル撤去(目粗し)		43.3	m <sup>2</sup>			
換気蓋改修 既存亀甲網張撤去	W590×H200 集積共	14.0	か所			
外壁 硬質木片セメント板撤去	t12 集積共	3.3	m <sup>2</sup>			
軒裏 特殊石綿セメント板撤去	t4 アスベスト含有 集積共	234.0	m <sup>2</sup>			
軒裏 軽鉄天井下地撤去	特殊石綿セメント板下 集積共	234.0	m <sup>2</sup>			
ポーチ(1)玄関前 館銘板撤去	W900×H200程度 集積共	1.0	か所			
ポーチ(1)廻り 既存スロープ撤去	3518×3400×H0~455 L型 床:防滑性ビニル床シート t2.0	1.0	か所			
	構造用合板 t15 木床組:H0~455					
	床組束石:RC製 200角× H100自立手摺:H600					
	立上り鋼板・ベースプレート共 集積共					
ポーチ(1)廻り カッター入れ	アスファルト面 t50程度	32.9	m			
ポーチ(1)廻り床 アスファルト舗装撤去	t50 集積共	0.8	m <sup>3</sup>			
ポーチ(1)廻り床 路盤撤去	クラッシュラン t100 アスファルト舗装下 集積共	1.6	m <sup>3</sup>			
西側舗装(電気設備関連) カッター入れ	アスファルト面 t50程度	42.0	m			
西側舗装(電気設備関連) アスファルト舗装撤去	t50 集積共	2.7	m <sup>3</sup>			
西側舗装(電気設備関連) 路盤撤去	クラッシュラン t100 アスファルト舗装下 集積共	5.4	m <sup>3</sup>			
(改修)						
外壁 施工数量調査	外壁改修 仕上塗材改修	482.0	m <sup>2</sup>			
外壁 高圧洗浄	15MPa	417.0	m <sup>2</sup>			
外壁 ひび割れ部補修	シーリング工法 ハテ状エポキシ樹脂	10.0	m			
外壁 欠損部補修	充填工法 エポキシ樹脂モルタル	1.0	m <sup>2</sup>			
巾木 浮き部補修	モルタル塗替え工法	2.0	m <sup>2</sup>			
ポーチ(1)床 モルタル金鍍	t105 ゴムチップタイル下	17.8	m <sup>2</sup>			
ポーチ(1)踏面 モルタル金鍍	t21.6 ゴムチップタイル下	10.2	m <sup>2</sup>			
ポーチ(1)踏面 モルタル金鍍	t135 ゴムチップタイル下	8.3	m <sup>2</sup>			
ポーチ(1)蹴上 モルタル金鍍	t50 ゴムチップタイル下	7.4	m <sup>2</sup>			
ポーチ(1)床・踏面 溶接金網	φ6-100×100 モルタル内	26.1	m <sup>2</sup>			
ポーチ(1)床・踏面 ゴムチップタイル	300×300 t10	34.8	m <sup>2</sup>			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				(円)	(円)	
ホ-子(1)蹴上 ゴムチップタイル	300×300 t10	7.4	m <sup>2</sup>			
ホ-子(1)蹴上 ノンスリップ	垂れ付 ゴムチップタイル用	60.3	m			
ホ-子(1) 視覚障害者用床タイル	300×300 ゴムチップタイル	16.0	か所			
ホ-子(1)玄関前 排水溝	L2000 PC製 U字溝150 捨てコンクリート t50	1.0	か所			
	再生砕石 t120 グレーチング蓋:SUS製 歩道用					
	ノンスリップ W210×H18 受枠・取付金物共					
巾木 下地調整塗材C-2	H100 外装薄塗材E下	83.7	m			
外壁(2)～巾木 目地切		83.7	m			
換気蓋改修	W590×H200 侵入防止柵: DP塗替 錆止塗装共 四方枠:キシテコール+SOP	14.0	か所			
換気蓋 防虫網	SUSメッシュ アルミ枠共 530×140	14.0	か所			
外壁(1) 外装薄塗材E	砂壁状 吹付 硬質木片セメント板(既存)面	384.0	m <sup>2</sup>			
	既存塗膜除去後、下地調整 RA種ケレン共					
外壁(2) 外装薄塗材E	砂壁状 吹付 モルタル(既存)面	33.5	m <sup>2</sup>			
巾木 外装薄塗材E	砂壁状 吹付 細巾物H100 下地処理共	83.7	m			
	下地調整塗材C-2(新規)面					
ホ-子(1) 外壁ルーバー	アルミ木目調整格子 50×70@100	12.4	m <sup>2</sup>			
外壁ルーバー 見切り金物	アルミフラットバー W85 L2300	2.0	か所			
外壁ルーバー 運搬費		1.0	式			
ホ-子(1)玄関前 館銘板	W1500×H330 アクリル板t10着色デザインシート	2.0	か所			
	木製額縁共					
ホ-子(1)玄関前 館銘板取付下地鉄骨	W1500×D100/230×H658.5 館銘板上下:□-30×60×2.3	2.0	か所			
	枠:□-50×50×2.3 L680 通しアンクル:L-50×50×4					
	その他付属物一式共					
ホ-子(1)玄関前 助成金看板取外し・再取付		1.0	か所			
外壁 水抜き栓マーク	300×75 合成樹脂アクリル系t5.0	2.0	か所			
ホ-子(1)玄関AD1パネル内 柱面 木下地	楯40×105 楯40×120	2.5	m			
軒裏 軽鉄天井下地	25型 ケイカル板 @300 インサート別途	230.0	m <sup>2</sup>			
軒裏 軽鉄下り壁下地	H300 25型 ケイカル板下	42.7	m			
軒裏 無石綿ケイ酸カルシウム板	t4.0 目透貼 塗装下	230.0	m <sup>2</sup>			
軒先幕板 無石綿ケイ酸カルシウム板	H300 t4.0 目透貼 塗装下	42.7	m			
軒天 廻縁	塩ビ	1.2	m			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				(円)	(円)	
軒天 廻縁	アルミ既製品	329.0	m			
	フクビ化学工業:アルミ見切 AC型AC-68 同等品					
ホーチ(4)床 清掃	炉器質タイル面	9.5	m <sup>2</sup>			
ホーチ(1)廻り床 アスファルト舗装	t50 再生密粒As 路盤:クラッシュラン t100	0.8	m <sup>2</sup>			
ホーチ(1)廻り床 アスファルト舗装	t50 再生密粒As 表層のみ	8.0	m <sup>2</sup>			
ホーチ(1)廻り 縁石	コンクリート製 150×150 捨てコン t50・砕石 t100	2.3	m			
ホーチ(1)廻り 縁石取外し・再取付	コンクリート製 150×150×600	2.0	か所			
ホーチ(1)廻り犬走り床 コンクリート金鍍	仕上 目地切共 土間コンクリート面	5.8	m <sup>2</sup>			
ホーチ(1)廻り床 コンクリート金鍍	仕上 床コンクリート(t50)面	1.9	m <sup>2</sup>			
ホーチ(1)廻りスロープ前床 コンクリート金鍍	刷毛引き仕上 土間コンクリート面	2.7	m <sup>2</sup>			
ホーチ(1)スロープ モルタル金鍍	t30 刷毛引き仕上 土間コンクリート面	8.9	m <sup>2</sup>			
ホーチ(1)スロープ 視覚障害者用床材	点字ブロック 300×300 塩化ビニル系	30.0	か所			
ホーチ(1)スロープ立上り笠木 コンクリート金鍍	W100 仕上	14.8	m			
ホーチ(1)スロープ立上り 打放面補修	B種 外装薄塗材E下 コーン処理	5.2	m <sup>2</sup>			
ホーチ(1)スロープ立上り 外装薄塗材E	打放(新規)面 下地調整費(C-1)共	5.2	m <sup>2</sup>			
ホーチ(1)スロープ 自立手摺	H750 手摺トップ:32×40	14.0	m			
	抗菌性ビニルハンドル 手摺・支柱:SUS 42.7φ					
	手摺ブラケット: 亜鉛ダイカスト製 42.7φ用					
	座金・柱脚固定 (専用茶筒タイプ)共					
ホーチ(1)地流床 モルタル金鍍	t0~50 水勾配 仕上	0.2	m <sup>2</sup>			
ホーチ(1)地流洗場立上り笠木 コンクリート金鍍	W100	1.6	m			
ホーチ(1)地流立上り笠木 コンクリート金鍍	W200	0.8	m			
ホーチ(1)地流立上り 打放面補修	B種 複層塗材E下 コーン処理	2.8	m <sup>2</sup>			
ホーチ(1)地流立上り 複層塗材E	ゆず肌 打放面 下地調整費(C-1)共	3.1	m <sup>2</sup>			
西側舗装(電気設備関連) アスファルト舗装	t50 再生密粒As 路盤:クラッシュラン t100	54.4	m <sup>2</sup>			
(小計)						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				(円)	(円)	
4 建具改修						
(1) 木製建具						
(撤去)						
木製戸撤去	片開戸 枠共 集積共	13.3	m <sup>2</sup>			
木製戸撤去	親子開戸 枠共 集積共	4.6	m <sup>2</sup>			
WD5用木製枠のみ撤去	W4420×H2010(8.88m <sup>2</sup> )	17.8	m <sup>2</sup>			
木製ハレーション撤去		4.5	m <sup>2</sup>			
(新設)						
WF-1 三方枠	W1000×H2000 見込116t25	2.0	か所			
WD-8 片開きドア	W550×H2000 見込40 木目調メラミンフラッシュ合板ハネル	1.0	か所			
WD-8(片開きドア)用 木製三方枠	W550×H2000 見込116	1.0	か所			
(一時取外し加工後再取付)	*枠、ハンガー金物は新設					
WD-5 引分けハンガー格子戸	W4420(扉2200)×H2010 見込40	2.0	か所			
	木製三方枠新設 (見込95×40)共					
	ハンガー用金物新設引手 上吊戸車、上吊レール					
(小計)						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				(円)	(円)	
(2) アルミ製建具						
(撤去)						
アルミ製建具撤去	枠共 集積共	16.0	m <sup>2</sup>			
(改修)						
既存アルミ製建具清掃	サッシクリーニング	90.4	m <sup>2</sup>			
(新設)						
AD-1 FIX+引分け戸+突出し窓	W6480×H2500 見込枠70°90°曲1か所	1.0	か所			
	方立:アルミハネレット2折曲げ加工 三方アルミアングル					
	アルミハネレット3					
取付・調整・運搬費		1.0	式			
(小計)						
(3) 軽量スチール製建具						
(新設)						
LSD1-1 片引ハンガー戸(小窓・ガリ付)	W970(有効870)×H2000+196	1.0	か所			
LSD1-2 片引ハンガー戸(小窓・ガリ付)	W970(有効870)×H2000	2.0	か所			
LSD-2 片引ハンガー戸(小窓・ガリ付)	W1430(有効1300)×H2000 見込枠226扉40	1.0	か所			
LSD-3 片引ハンガー戸(小窓・ガリ付)	W1194(有効1100)×H2000 見込枠207扉40	1.0	か所			
(小計)						

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
(4)	ガラスパーティション						
	(新設)						
	GP-1 ガラスパーティション	W650×H2400	2.0	か所			
	GP-2 ガラスパーティション	W2427×H2400	1.0	か所			
	(小計)						



名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				(円)	(円)	
(6) ガラス						
(撤去)						
ガラス撤去	t4~5	13.8	m <sup>2</sup>			
(改修)						
ガラス清掃	木製建具	16.3	m <sup>2</sup>			
(新設)						
網入り型板ガラス	t6.8 W200×H200 シーリング・清掃共	5.0	枚			
強化ガラス	t4 2.00m <sup>2</sup> 以下 シーリング・清掃共	1.6	m <sup>2</sup>			
強化ガラス	t5 2.00m <sup>2</sup> 以下 シーリング・清掃共	11.6	m <sup>2</sup>			
AD-1 衝突防止表示	ステンレス製 HL仕上 φ30程度 市販品 2枚/組	21.0	組			
<ガラスパーテーション用>						
フロートガラス	t12 2.18m <sup>2</sup> 以下 シーリング・清掃共	4.8	m <sup>2</sup>			
飛散防止フィルム	柄付き	4.8	m <sup>2</sup>			
クリアジョイント	アルミ目地棒(化粧ケイカル目地)	0.9	m			
クリアジョイント(コーナー部)	アルミ目地棒(化粧ケイカル目地)	0.9	m			
(小計)						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				(円)	(円)	
(7) 建具関連						
(撤去)						
既存撤去 建具枠廻りシーリング撤去	集積共	238.0	m			
(改修)						
既存建具枠廻り シーリング打替	ホリサルファイト系 10×10	127.0	m			
既存建具枠廻り シーリング打替	ホリサルファイト系 25×10	104.0	m			
既存建具 EP-G塗り	木製建具面 工程B種 下地調整RB種(塗替面)	4.3	m <sup>2</sup>			
既存建具 SOP塗り	木製建具面 工程B種 下地調整RB種(塗替面)	20.7	m <sup>2</sup>			
既存建具(AW6防護柵) EP-G塗り	既存鉄部 工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	2.9	m <sup>2</sup>			
(新設)						
建具枠廻り シーリング	ホリサルファイト系 10×10	18.0	m			
建具枠廻りAD内部側 シーリング	ホリサルファイト系 10×10	6.5	m			
建具枠廻り シーリング	ホリサルファイト系 25×10	0.8	m			
WD-8 ステンレス沓摺	W40	0.6	m			
WF-1 ステンレス目地棒	t6	2.0	m			
建具枠廻り防水モルタル	外部	6.5	m			
建具枠廻りモルタル	内部	8.1	m			
WD8用 OSCL塗り	木建大手 細巾物 工程B種 下地調整RB種(新規面)	4.6	m			
WD8、WF1用 OSCL塗り	木建枠 細巾物 工程B種 下地調整RB種(新規面)	14.6	m			
WD5用 SOP塗り	木部 工程B種 下地調整RB種(新規面)	2.4	m <sup>2</sup>			
WD5用 SOP塗り	木建枠 細巾物 工程B種 下地調整RA種(新規面)	16.9	m			
(小計)						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				(円)	(円)	
5 内装改修						
内部仕上						
(撤去)						
床 タイル撤去	下地モルタル共 集積共	11.1	m <sup>2</sup>			
床 モルタル撤去	集積共	0.5	m <sup>2</sup>			
ビニル床シート撤去	集積共	20.3	m <sup>2</sup>			
ビニル床タイル撤去	集積共	116.0	m <sup>2</sup>			
床 フローリング撤去	集積共	3.1	m <sup>2</sup>			
畳撤去	一畳 集積共	4.0	枚			
床 ネダフォーム撤去	畳下 集積共	6.5	m <sup>2</sup>			
木製幅木撤去	集積共	48.8	m			
壁 タイル撤去	下地モルタル共 集積共	103.0	m <sup>2</sup>			
壁 合板撤去	一重張り 集積共	5.3	m <sup>2</sup>			
壁 特殊石綿セメント板撤去	一重張り アスベスト含有 集積共	85.0	m <sup>2</sup>			
壁 下地撤去	木軸壁 集積共	133.0	m <sup>2</sup>			
シャワー室 スクリーン撤去	テラゾーブロック 集積共	10.8	m <sup>2</sup>			
天井 下地撤去	集積共	185.0	m <sup>2</sup>			
天井 化粧石膏ボード撤去	一重張り 集積共	157.0	m <sup>2</sup>			
天井 特殊石綿セメント板撤去	一重張り アスベスト含有 集積共	27.8	m <sup>2</sup>			
天井 廻縁撤去	塩ビ製	247.0	m			
上り框撤去	人造石研出し 集積共	8.0	m			
木製脊摺撤去	集積共	2.2	m			
木製三方枠撤去	集積共	6.2	m			
玄関 下足入れ撤去	W800×D350×H1000 集積共	1.0	か所			
玄関 傘立て撤去	W800×D350×H1000 集積共	1.0	か所			
器具庫 脱衣棚撤去	W1700×D450×H1780 集積共	1.0	か所			
器具庫 防具棚撤去	W3150×D450×H2400 集積共	1.0	か所			
事務室 流し台撤去	W1200×D650×H800 集積共	1.0	か所			
事務室 コンロ台撤去	W600×D650×H800 集積共	1.0	か所			
事務室 ライニング・面台撤去	W1800×D100×H1100 集積共	1.0	か所			
天井 アスベスト含有吹付材撤去	封じ込め工法 発生材処分共	1.0	式			
	見上げ面積:135m <sup>2</sup>					



名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				(円)	(円)	
(改修)						
玄関(3)床 嵩上コンクリート		0.1	m <sup>3</sup>			
和便器閉塞部 鉄筋コンクリート	FC=21 打設手間共	0.1	m <sup>3</sup>			
和便器閉塞部 スラブ小口・目荒らし	H120	6.8	m			
和便器閉塞部 型枠	耐水合板t12.0	1.3	m <sup>2</sup>			
和便器閉塞部 異形鉄筋	SD295A D10	9.3	kg			
和便器閉塞部 接着系アンカー	D10	48.0	か所			
玄関(3)床 炔器質タイル	150角	0.2	m <sup>2</sup>			
玄関(3)床 タイル下モルタル	炔器質タイル下	0.2	m <sup>2</sup>			
男子便所床 木軸上げ床組	汚垂石タイル下 耐水ラワン合板t12	1.0	m <sup>2</sup>			
	構造用合板t15 転ばし根太共					
男子・女子便所床 木軸上げ床組	防滑防汚ビニル床シート下 耐水ラワン合板t12	18.4	m <sup>2</sup>			
	構造用合板t15 転ばし根太共					
男子便所床 汚垂石タイル	t 6 W1600×D600 TOTO 同等品	1.0	か所			
男子・女子便所床 防滑防汚ビニル床シート	t 2	18.4	m <sup>2</sup>			
多目的トイレ床 防滑防汚ビニル床シート	t 2 既存タイル面 下地調整共	6.1	m <sup>2</sup>			
玄関(1)床 溶接金網	φ6-100×100	12.5	m <sup>2</sup>			
玄関(1)床 モルタル金鏝	t 55 ゴムチップシート下	12.5	m <sup>2</sup>			
玄関(1)床 ゴムチップシート	t 10	12.5	m <sup>2</sup>			
廊下他床 ビニル床シート	t 2 熱溶接工法 既存モルタル面 ケレン清掃共	146.0	m <sup>2</sup>			
玄関(3)床 ビニル床シート	t 2 熱溶接工法 (新設合板面)	1.2	m <sup>2</sup>			
玄関(3)床 木軸上げ床組	ビニル床シート下 耐水ラワン合板t12	1.2	m <sup>2</sup>			
	構造用合板t15 転ばし根太共					
武道場床 柔道用畳 (移設・再設置手間)	指定場所に移設仮置き 所定位置に戻す	98.0	枚			
	1820×910×t55					
柔道用畳固定枠 タモ集成材	W120×H60 塗装下 六角ボルト ビス固定 φ9×L40@1800	50.0	m			
木巾木	H50 t 15 塗装下	47.2	m			
新設壁面 木巾木	H100 t 9 塗装下	25.5	m			
既存壁面 木巾木	H100 t 9 塗装下	57.5	m			
	既存巾木の上に接着+隠し釘 固定					
ビニル巾木	H60	38.9	m			
壁 木製下地組	木胴縁:25×45 木製角柱:50×100共	1.5	m <sup>2</sup>			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				(円)	(円)	
壁(W1) 軽量鉄骨壁下地	65形 @300	69.7	m <sup>2</sup>			
便所ラインク壁 軽量鉄骨壁下地	65形 @450	9.0	m <sup>2</sup>			
壁(W2) 軽量鉄骨壁下地	100形 @300	11.3	m <sup>2</sup>			
壁(W3) 軽量鉄骨壁下地	100形 @450	8.9	m <sup>2</sup>			
壁(W1) 軽量鉄骨壁下地開口補強	65形 扉等三方補強 W900×H2000程度	6.0	か所			
武道場腰壁(開口閉塞部) フワン合板	t 9 捨て張り	4.0	m <sup>2</sup>			
武道場腰壁(開口閉塞部) シタ合板	t 6 練付 目透し 塗装下	4.0	m <sup>2</sup>			
武道場壁(欠損部新設) シタ合板	t 6 練付 目透し 塗装下	39.8	m <sup>2</sup>			
壁 石膏ボード	t 12.5 継目処理 塗装下 既存仕上面直貼	142.0	m <sup>2</sup>			
	下地調整共					
壁 石膏ボード	t 12.5 継目処理 クロス下 既存仕上面直貼	65.5	m <sup>2</sup>			
	下地調整共					
壁 石膏ボード	t 12.5 継目処理 クロス下 (新設LGS下地面)	48.7	m <sup>2</sup>			
壁 石膏ボード	t 9.5+9.5継目処理 塗装下 (新設木下地面)	1.5	m <sup>2</sup>			
男子・女子便所壁 耐水石膏ボード	t 12.5 化粧ケイカル板下 (新設LGS下地面)	71.6	m <sup>2</sup>			
男子・女子便所壁(W3) 耐水石膏ボード	t 12.5+12.5 化粧ケイカル板下 (新設LGS下地面)	15.1	m <sup>2</sup>			
男子・女子便所壁 化粧ケイカル板	t 6 ボード面 (専用アルミジョイント使用)	86.7	m <sup>2</sup>			
	不燃アクリルウレタン樹脂仕上 A&Aマテリアル:ステント#400					
ミーティングルーム壁 無石綿ケイカル板	t 6 塗装下	26.0	m <sup>2</sup>			
玄関・ホール・廊下壁 クロス剥がれ防止塩ビ製型材	フケ製 同等品 クロスフリー工法(入隅)	169.0	m			
玄関・ホール・廊下壁 クロス剥がれ防止塩ビ製型材	フケ製 同等品 クロスフリー工法(平目地)	217.0	m			
玄関・ホール・廊下壁 不燃クロス	ボード面 中級品 木目柄	114.0	m <sup>2</sup>			
壁(W1~3) グラスウール充填	t 50	90.0	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225	192.0	m <sup>2</sup>			
	(化粧石膏ボード下) インサート別途					
軽量鉄骨天井下地用 吊りホルト受け(リップ溝型鋼)	C-60×30×10×2.3 @900程度	192.0	m <sup>2</sup>			
軽鉄天井下地開口部補強	19形 450角 天井点検口用	5.0	か所			
軽鉄天井下地開口部補強	19形 450角 電気設備・天井点検口用	7.0	か所			
軽鉄天井下地開口部補強	19形 310角 機械設備用	4.0	か所			
軽鉄天井下地開口部補強	19形 370角 機械設備用	4.0	か所			
天井 化粧石膏ボード	t 9.5 (ジブトーン)	95.3	m <sup>2</sup>			
天井 化粧石膏ボード	t 9.5 (トラバーチン柄)	96.6	m <sup>2</sup>			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				(円)	(円)	
武道場天井 現場発泡不燃断熱材	ウレタン系 t 30	561.0	m <sup>3</sup>			
天井廻縁	塩化ビニル製	204.0	m			
天井点検口	アルミ枠 450角 内外枠共目地	12.0	か所			
床下点検口	アルミ枠 600角 一般型貼物用	2.0	か所			
床見切縁	ステンレス製 目地棒 6×15	8.5	m			
玄関(1) 床見切縁	ステンレス製 t 2.0 W 40 曲げ加工	5.7	m			
玄関(3) 上り框	ステンレス製 t 2.0 W 40×H 100 曲げ加工	1.2	m			
廊下 三方枠	柵 D 188×t 25 W 2200×H 2000 塗装下	1.0	か所			
ホール(2)壁 見切縁	柵 W 25×t 30 塗装下	5.0	m			
ホール(1)壁 縦柵	柵 W 63×t 30 塗装下	2.5	m			
ホール(1)壁 縦柵	柵 W 76~78×t 30 塗装下	5.0	m			
ホール(1)廊下壁 縦柵	柵 W 88~90×t 30 塗装下	7.5	m			
ホール(1)廊下壁 縦柵	柵 W 130~134×t 30 塗装下	10.0	m			
廊下壁 縦柵	柵 W 178×t 30 塗装下	5.0	m			
ホール(1)廊下壁 縦柵	柵 W 193×t 30 塗装下	10.0	m			
ホール(1)廊下壁 縦柵	柵 W 223×t 30 塗装下	10.0	m			
ホール(1)壁 縦柵	柵 W 251×t 30 塗装下	2.5	m			
ホール(1)廊下壁 縦柵	柵 W 320~325×t 30 塗装下	10.0	m			
ホール(1)廊下壁 縦柵	柵 W 397~403×t 30 塗装下	12.5	m			
額縁	柵 W 23×t 25 塗装下	42.0	m			
壁出隅 アルミコーナー材		19.2	m			
便所ライニング甲板 メラミンポストフォーム	W 100×t 20	0.8	m			
便所ライニング甲板 メラミンポストフォーム	W 200×t 20	3.2	m			
便所ライニング甲板 メラミンポストフォーム	W 230×t 20	1.6	m			
ホール(1) ホワイトボード	取外し・再取付 W1800×H900	1.0	か所			
ミーティングルーム 行事予定表	取外し・再取付	1.0	か所			
玄関(1) 下駄箱	木製・造付 W900×D350×H1200	3.0	か所			
下駄箱 搬入設置費		1.0	式			
ホール(1) 引出付椅子	W2650×D450×H400	1.0	か所			
男子・女子便所 洗面カウンター	W1600 硬質樹脂製t 10 鋼製支持材3か所共	2.0	か所			
SK 木製棚	シナ合板ラバーコア t15 OSCL W600×D200×4枚	1.0	か所			
	棚柱:SP-650 16-706 2本 杉田エース 同等品					

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(円)	(円)	
SK	座付回転フック	163-417 W600 杉田エース 同等品	1.0	か所			
	ミーティングルーム ミニキッチン	W1200 流し、水切棚 LED照明、コンセント付	1.0	か所			
	廊下 武道場サイン	W860×H360 額縁:サンメント 文字:ベルビアンシート切り文字	3.0	か所			
	多目的トイレ ピクトサイン	200角	1.0	か所			
	男子便所他 ピクトサイン	150角	7.0	か所			
	ホール(1) トロフィーケース	W3200×H2500×D524	1.0	か所			
	天井 ピクチャーレール	耐震タイプ 耐震ワイヤー4本/m L3000	4.0	か所			
	多目的トイレ ペーパーチェア	TOTO:YKA16S 同等品	1.0	か所			
	女子便所 椅子型PS天板	W600×D500 杉集成材t 20 UC塗り	1.0	か所			
	女子便所・多目的トイレ ロールブラインド	W1800×H900 横型 布幕:ビニル系	2.0	か所			
		タチカワブラインド 同等品					
	ホール(1) パイプ手摺	L1000 杉田エース:SK-1 453-319 同等品	2.0	か所			
	男子・女子便所 大便器用手摺	パイプ手摺 杉田エース:SK-8 453-390 同等品	3.0	か所			
	男子更衣室 防具棚	W3100×D450×H2075 木製棚	1.0	か所			
	女子更衣室 防具棚	W3200×D450×H2075 木製棚	1.0	か所			
	倉庫(1) 防具棚	W2183×D650×H2075 木製棚	1.0	か所			
	倉庫(1) 防具棚	W3246×D650×H2075 木製棚	1.0	か所			
	倉庫(2) 防具棚	W2300×D650×H875 木製棚	1.0	か所			
	倉庫(2) 防具棚	W2300×D650×H2075 木製棚	1.0	か所			
	倉庫(2) 防具棚	W900×D650×H875 木製棚	1.0	か所			
	倉庫(2) 防具棚	W3100×D650×H2075 木製棚	1.0	か所			
	(ケレン清掃)						
	玄関(2)床 清掃	既存タイル面	5.6	m <sup>2</sup>			
	玄関(2)上り框 清掃	既存人造石面	2.8	m			
	(小計)						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				(円)	(円)	
6 塗装改修						
(1) 外部仕上						
防油堤外壁 EP塗り	既存打放面 工程B種 下地調整RB種(塗替面)	5.8	m <sup>2</sup>			
軒裏 EP塗り	ケイカル板面 工程B種 下地調整RB種(新規面)	230.0	m <sup>2</sup>			
軒先幕板 EP塗り	ケイカル板面 細巾物F300 工程B種 下地調整RB種(新規 面)	42.7	m			
鉄骨柱 錆止塗替え	鉄鋼面 下地調整RA種ケレン	2.1	m <sup>2</sup>			
鉄骨柱 DP塗替え	鉄鋼面 下地調整RA種ケレン 錆止塗装共	44.1	m <sup>2</sup>			
防油堤廻りネットフェンス DP塗替え	鉄鋼面 工程RB種 錆止塗装共	9.0	m <sup>2</sup>			
外壁水切 DP塗替え	鉄鋼面 細巾物系80程度 工程RB種 錆止塗装共	107.0	m			
外壁見切縁 DP塗替え	鉄鋼面 細巾物系90程度 工程RB種 錆止塗装共	16.6	m			
竖樋養生管 DP塗り	鉄鋼面 φ125 L500 新規面	14.0	か所			
屋根②折板面 DP塗替え	見付面積 2回塗 工程RB種ケレン・錆止塗装(3回) 共	249.0	m <sup>2</sup>			
屋根②幕板 DP塗り	鋼板面 新規面 錆止塗装共	8.9	m <sup>2</sup>			
屋根②幕板・笠木 DP塗替え	鋼板面 下地調整RB種 錆止塗装共	9.5	m <sup>2</sup>			
屋根②既存折板受けチャンネル 錆止塗装	鉄鋼面 細巾物系150程度 工程B種ケレン	42.7	m			
屋根②既存通しアングル DP塗り	鉄鋼面 細巾物系40程度 工程B種ケレン 錆止塗装共	57.6	m			
屋根②幕板小口キャップ DP塗り	鉄鋼面 細巾物系150程度 新規面 錆止塗装共	1.9	m			
屋根②水切 DP塗替え	既存鋼板面 細巾物 下地調整RA種 錆止塗装共	43.9	m			
屋根軒先見切 DP塗り	鋼板面 細巾物系50程度 錆止塗装共	141.0	m			
館銘板取付下地鉄骨 錆止塗装	鉄鋼面 新規面	1.1	m <sup>2</sup>			
館銘板取付下地鉄骨 DP塗り	鉄鋼面 新規面 錆止塗装共	1.9	m <sup>2</sup>			
(小計)						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				(円)	(円)	
(2) 内部仕上						
壁 EP塗り	ホート面 工程A種(一般) 素地A種(新規面)	85.8	m <sup>2</sup>			
壁 EP-G塗り	ホート面 工程A種(一般) 素地A種(新規面)	58.1	m <sup>2</sup>			
壁 EP-G塗り	ケイカル板面 工程A種(一般) 素地A種(新規面)	26.0	m <sup>2</sup>			
巾木 EP-G塗り	木部 細巾物H50工程A種 下地調整RA種(新規面)	45.0	m			
巾木 EP-G塗り	木部 細巾物H100工程A種 下地調整RA種(新規面)	83.0	m			
鉄骨柱面 EP-G塗り	既存鉄部 工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	0.7	m <sup>2</sup>			
面木(壁面) EP-G塗り	既存木部細巾物 工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	2.5	m			
増し額縁 EP-G塗り	木部 細巾物 工程A種 下地調整RA種(新規面)	42.0	m			
額縁 EP-G塗り	既存木部 細巾物 工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	71.3	m			
カーテンボックス EP-G塗り	既存木部 工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	7.0	m <sup>2</sup>			
武道場壁 SOP塗り	木部(合板面) 工程B種 下地調整RB種(新規面)	43.8	m <sup>2</sup>			
武道場巾木 SOP塗り	木部 細巾物 工程B種 下地調整RB種(新規面)	2.2	m			
三方枠面 SOP塗り	木部 細巾物 工程B種 下地調整RB種(新規面)	6.2	m			
武道場壁 SOP塗り	既存合板面 工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	304.0	m <sup>2</sup>			
武道場巾木 SOP塗り	既存木部 細巾物 工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	84.2	m			
三方枠面 SOP塗り	既存木部 細巾物 工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	12.5	m			
武道場額縁 SOP塗り	既存木部 細巾物 工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	205.0	m			
武道場カーテンボックス SOP塗り	既存木部 工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	22.7	m <sup>2</sup>			
武道場天井・暖房器具受材 SOP塗り	既存鉄骨面 工程B種 下地調整RB種共(塗替え面)	74.5	m <sup>2</sup>			
武道場天井・鉄骨面 DP塗り	既存鉄骨面 工程B種 下地調整RB種共(塗替え面)	601.0	m <sup>2</sup>			
壁・縦枠面 OSCL塗り	木部 工程B種 下地調整RB種(新規面)	8.9	m <sup>2</sup>			
壁・縦枠面 OSCL塗り	木部 細巾物 工程B種 下地調整RB種(新規面)	57.5	m			
柔道用畳固定枠 OSCL塗り	木部 細巾物 工程B種 下地調整RB種(新規面)	50.0	m			
沓摺 OSCL塗り	既存木部細巾物 工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	4.4	m			
武道場床 ウレタン樹脂ワニス	既存フローリング面 1液形 3回 既存塗膜全面撤去共	537.0	m <sup>2</sup>			
武道場床・ライン引き ウレタン樹脂ワニス	既存フローリング面 1液形 3回 細巾物	108.0	m			
(小計)						









名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				(円)	(円)	
(5) 鉄骨						
	(天井下地吊ホルト用チャンネル 新設)					
等辺山形鋼	SS400 L-50×50×6	0.1	t			
軽量リップ溝形鋼	SSC400 C-100×50×20×2.3	1.1	t			
鉄骨スクラップ控除	鉄くず へび-H2級	▲ 0.04	t			
工場加工組立		1.1	t			
工場錆止め塗装	一般 30m <sup>2</sup> /t程度	1.1	t			
鉄骨運搬費	6t車	1.1	t			
現場建方・取付		1.1	t			
現場溶接費	すみ肉6mm換算	40.9	m			
現場錆止め塗装	一般 30m <sup>2</sup> /t程度	1.1	t			
構内小運搬		1.1	t			
現場実測費	加工図作成含む	1.1	t			
	(新設サッシ(AD1)補強鉄骨)					
切板鋼板	SS400 PL-6.0	1.0	kg			
軽量リップ溝形鋼	SSC400 C-100×50×20×2.3	21.2	kg			
鉄骨スクラップ控除	鉄くず へび-H2級	▲ 0.7	kg			
工場加工組立		21.2	kg			
工場溶接費	すみ肉6mm換算	0.1	m			
工場錆止め塗装	一般 30m <sup>2</sup> /t程度	21.2	kg			
鉄骨運搬費	6t車	21.2	kg			
現場建方・取付		21.2	kg			
現場錆止め塗装	一般 30m <sup>2</sup> /t程度	21.2	kg			
構内小運搬		21.2	kg			
現場実測費	加工図作成含む	21.2	kg			
アンカーホルト(あと施工アンカー)	接着系アンカー M10 下向打	2.0	本			
柱底均しモルタル	t50 100×220 材工共	1.0	か所			
	(屋根幕板(軒先内樋側)下地鉄骨)					
等辺山形鋼	SS400 L-30×30×3	123.0	kg			
鉄骨スクラップ控除	鉄くず へび-H2級	▲ 4.2	kg			
工場加工組立		117.0	kg			
現場溶接費	すみ肉6mm換算	2.9	m			





名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				(円)	(円)	
8 空調設置工事						
(1) 既存柱改修						
(撤去)						
既存柱 シ合板+木組撤去	シ合板t6+木組t15 集積共	0.7	m <sup>2</sup>			
同上 カッター入れ	木部面	7.1	m			
(新設)						
柱 木下地	杉材t25	0.8	m <sup>2</sup>			
柱 化粧板	杉t20 塗装下	1.2	m <sup>2</sup>			
柱 SOP塗り	木部 工程B種 下地調整RB種(新規面)	1.2	m <sup>2</sup>			
柱 SOP塗り	鉄部 工程B種 下地調整RB種(新規面)	0.2	m <sup>2</sup>			
柱 隙間塞ぎシーリング	変成シリコン系 20×10	6.5	m			
柱(②通のみ) 補強プレート	SS400 PL-6.0	8.0	kg			
柱 座屈止め	SS400 L-40×40×5	13.0	kg			
工場加工組立		21.0	kg			
現場溶接費	すみ肉6mm換算	16.3	m			
工場錆止め塗装	一般 30m <sup>2</sup> /t程度	21.0	kg			
鉄骨運搬費	6t車	21.0	kg			
現場建方・取付		21.0	kg			
(小計)						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				(円)	(円)	
(2) 空調機取付架台						
(新設)						
等辺山形鋼	SS400 L-65×65×6	107.0	kg			
等辺山形鋼	SS400 L-75×75×6	352.0	kg			
鋼板	SS400 PL-6.0	15.0	kg			
工場加工組立		474.0	kg			
現場溶接費	すみ肉6mm換算	11.0	m			
工場錆止め塗装	一般 30m <sup>2</sup> /t程度	474.0	kg			
鉄骨運搬費	6t車	474.0	kg			
現場建方・取付		474.0	kg			
普通ボルト(材)	M12ボルト 両面ワッシャー付き ナットはWナット	96.0	本			
普通ボルト締付	径9～13	96.0	本			
化粧下り板	杉t25 H90 塗装下	17.8	m			
留め額縁	杉t25 H50 塗装下	3.1	m			
留め額縁 SOP塗り	木部 細巾物 工程B種 下地調整RB種(新規面)	3.1	m			
等辺山形鋼 SOP塗り	新設鉄骨面 工程B種 下地調整RA種共(新設面)	20.1	m <sup>2</sup>			
化粧下り板 OSCL塗り	木部 細巾物 工程B種 下地調整RB種(新規面)	17.8	m			
(小計)						

名 称	中科目名称	数 量	単 位	金 額	備 考
				(円)	
B-2 耐震化					
1 直接仮設		1.0	式		
(小計)					
2 外壁改修		1.0	式		
(小計)					
3 建具改修	(1)木製建具	1.0	式		
	(2)アルミ製建具	1.0	式		
	(3)ガラス	1.0	式		
	(4)建具関連	1.0	式		
(小計)					
4 内装改修	内部仕上	1.0	式		
(小計)					
5 塗装改修	(1)外部仕上	1.0	式		
	(2)内部仕上	1.0	式		
(小計)					
6 躯体改修	(1)土工・地業	1.0	式		
	(2)鉄筋	1.0	式		
	(3)コンクリート	1.0	式		
	(4)型枠	1.0	式		
	(5)鉄骨	1.0	式		
	(6)その他	1.0	式		
(小計)					
(合計)					

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				(円)	(円)	
B-II-2						
1	直接仮設					
	(外部改修)					
	墨出し(外壁改修)	タイル・モルタル塗替等 個別	50.4	m <sup>2</sup>		
	養生(外壁改修)		50.4	m <sup>2</sup>		
	整理清掃後片付け(外壁改修)		50.4	m <sup>2</sup>		
	外部足場(手摺先行方式)	枠組 W900 12m未満 存置3ヶ月	103.0	m <sup>2</sup>		
	安全手摺(手摺先行方式)	安全手摺 枠組用 存置3ヶ月	27.0	m		
	災害防止	小幡ネット 存置3ヶ月	27.0	m		
	仮設材運搬	外部足場 枠組 W900	103.0	m <sup>2</sup>		
	仮設材運搬	安全手摺 枠組用	27.0	m		
	仮設材運搬	小幡ネット	27.0	m		
	(内部改修)					
	墨出し(内部改修)	複合改修	7.9	m <sup>2</sup>		
	養生(内部改修)	複合改修	7.9	m <sup>2</sup>		
	整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	7.9	m <sup>2</sup>		
	内部仕上足場(改修)	脚立足場 階高4.0m以下	7.9	m <sup>2</sup>		
	(小計)					

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				(円)	(円)	
2 外壁改修						
(1) 外部仕上						
(撤去)						
カッター入れ	モルタル面	2.0	m			
外壁(2)・巾木 モルタル撤去		5.0	m <sup>2</sup>			
外壁 硬質木片セメント板撤去	t12	46.0	m <sup>2</sup>			
(改修)						
ホーチ(4)床 コンクリート金鍍	仕上 土間コンクリート面	17.7	m <sup>2</sup>			
ホーチ(4)踏面蹴上 タイル下モルタル	炉器質タイル下	19.1	m <sup>2</sup>			
ホーチ(4)踏面蹴上 珧器質タイル	150角	19.1	m <sup>2</sup>			
ホーチ(4)段鼻ノスリップ 珧器質タイル	150角用	28.4	m			
巾木 モルタル金鍍	H100 外装薄塗材E下 目地用ジョイナー共	6.8	m			
外壁(2) モルタル金鍍	外装薄塗材E下	4.3	m <sup>2</sup>			
外壁 硬質木片セメント板	t12	46.0	m <sup>2</sup>			
外壁 防水紙張り	アスファルトフェルト 17kg品 硬質木片セメント板(新規)面	46.0	m <sup>2</sup>			
巾木 外装薄塗材E	砂壁状 吹付 細巾物H100 新規モルタル面	6.8	m			
外壁(2) 外装薄塗材E	砂壁状 吹付 新規モルタル面	4.3	m <sup>2</sup>			
外壁 外装薄塗材E	硬質木片セメント板(新規)面 下地処理共	46.0	m <sup>2</sup>			
換気蓋閉塞	W590×H200 リプラス張り+モルタル金鍍 t30	2.0	か所			
(小計)						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				(円)	(円)	
3 建具改修						
(1) 木製建具						
(撤去)						
WD5用木製枠のみ撤去	W4420×H2010(8.88㎡)	8.9	㎡			
(新設)						
(一時取外し加工後再取付)	*枠、ハンカ-金物は新設					
WD-5 引分けハンカ-格子戸	W4420(扉2200)×H2010 見込40	1.0	か所			
(小計)						
(2) アルミ製建具						
(撤去)						
アルミ製建具撤去	枠共 集積共	18.9	㎡			
(新設)						
AD-2 欄間引違い+両開き戸	W1800×H2950	2.0	か所			
AW-2 引違い段窓	W1800×H1900	2.0	か所			
AW-6 引違い窓	W1800×H400	2.0	か所			
取付・調整・運搬費		1.0	式			
(小計)						
(3) ガラス						
(撤去)						
ガラス撤去	t3	14.4	㎡			
(改修)						
ガラス清掃	木製建具	8.1	㎡			
(新設)						
網入り透明ガラス	t6.8 2.18㎡以下 シーリング・清掃共	14.4	㎡			
(小計)						



名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				(円)	(円)	
4 内装改修						
内部仕上						
(撤去)						
床 モルタル撤去	集積共	10.3	m <sup>2</sup>			
ビニル床タイル撤去	集積共	10.3	m <sup>2</sup>			
天井 下地撤去	集積共	10.3	m <sup>2</sup>			
天井 化粧石膏ボード撤去	一重張り 集積共	10.3	m <sup>2</sup>			
天井 廻縁撤去	塩ビ製	12.1	m			
(発生材運搬)	(外部・内部・建具)					
発生材運搬	無筋コンクリート類DID区間有り 宮城りんかいアスコン3.0km	1.0	m <sup>3</sup>			
発生材運搬	木類 DID区間有り 丹勝リサイクル19km	0.1	m <sup>3</sup>			
発生材運搬	ガラスくず DID区間有り 東洋環境開発 16.5km	0.2	m <sup>3</sup>			
発生材運搬	混合廃棄物 DID区間有り 矢本クリーンセンター 27.2km	2.2	m <sup>3</sup>			
(改修)						
床 モルタル金鍍	t 28 ビニル床シート下	7.9	m <sup>2</sup>			
床 ビニル床シート	t 2 溶接工法 モルタル面	7.9	m <sup>2</sup>			
新設壁面 木巾木	H100 t 9	11.8	m			
開口塞ぎ部壁 木軸下地		4.7	m <sup>2</sup>			
ブレース目隠し壁 軽量鉄骨壁下地	50形 @300	29.5	m <sup>2</sup>			
ブレース目隠し壁 石膏ボード	t 12.5 継目処理 クロス下 (新設LGS下地面)	29.5	m <sup>2</sup>			
ブレース目隠し壁 クロス剥がれ防止塩ビ製型材	フクビ製 同等品 クロスフリー工法(入隅)	33.6	m			
ブレース目隠し壁 クロス剥がれ防止塩ビ製型材	フクビ製 同等品 クロスフリー工法(平目地)	41.8	m			
ブレース目隠し壁 不燃クロス	ボード面 中級品 木目柄	29.5	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225	7.9	m <sup>2</sup>			
	(化粧石膏ボード下) インサート別途					
軽量鉄骨天井下地用 吊りホルト受け(リップ溝型鋼)	C-60×30×10×2.3 @900程度	7.9	m <sup>2</sup>			
天井 化粧石膏ボード	t 9.5 (トラバーチン柄)	7.9	m <sup>2</sup>			
天井廻縁	塩化ビニル製	12.2	m			
(小計)						



名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				(円)	(円)	
6 躯体改修						
(1) 土工・地業						
根切	人力	14.2	m3			
埋戻	人力	10.4	m3			
発生土積込み	人力	3.8	m3			
発生土 構内小運搬	人力	3.8	m3			
発生土処分	構内敷き均し 締固め共	3.8	m3			
碎石地業	基礎下 t50 再生クッション	0.4	m3			
碎石地業	基礎下 t120 再生クッション	3.2	m3			
土間下断熱材敷き	スタイロフォーム t20	10.7	m <sup>2</sup>			
(小計)						
(2) 鉄筋						
異形鉄筋	SD295A D10	0.3	t			
異形鉄筋	SD295A D16	0.2	t			
鉄筋スクラップ控除	鉄くず ペビ-H2級	▲ 0.01	t			
鉄筋加工組立		0.4	t			
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	0.4	t			
既存鉄筋接合部 鉄筋溶接	D10 フレア溶接 溶接長:片面10d	289.0	か所			
あと施工アンカー	接着系アンカー D10 下向打	16.0	本			
あと施工アンカー	接着系アンカー D16 下向打	264.0	本			
(小計)						



名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				(円)	(円)	
(5) 鉄骨						
(耐震ブレース新設)						
等辺山形鋼	SS400 L-75×75×6	0.4	t			
溝形鋼	SS400 [-200×90×8×13.5	1.9	t			
切板鋼板	SS400 PL-6.0	0.01	t			
切板鋼板	SS400 PL-12	1.0	t			
切板鋼板	SS400 PL-25	0.3	t			
鉄骨スクラップ控除	鉄くず A <sup>+</sup> -H2級	▲ 0.1	t			
JIS形高力ボルト	F10T M16 L50	159.0	組			
JIS形高力ボルト	F10T M20 L55	125.0	組			
工場加工組立		3.4	t			
工場溶接費	すみ肉6mm換算	11.7	m			
工場錆止め塗装	一般 30m <sup>2</sup> /t程度	3.4	t			
鉄骨運搬費	6t車	3.4	t			
現場建方・取付		3.4	t			
現場溶接費	すみ肉6mm換算	153.0	m			
現場錆止め塗装	一般 30m <sup>2</sup> /t程度	3.4	t			
構内小運搬		3.4	t			
現場実測費	加工図作成含む	3.4	t			
アンカーボルト(あと施工アンカー)	接着系アンカー D19 下向打	64.0	本			
柱底均しモルタル	t50 626×320 材工共	8.0	か所			
(小計)						





名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				(円)	(円)	
1 発生材処分費						
発生材処分	コンクリート無筋	50.1	t			
発生材処分	アスファルト塊	9.8	t			
発生材処分	廃プラスチック	0.7	m3			
発生材処分	ガラス・陶器	2.1	m3			
発生材処分	内装材類(混合廃棄物)	58.3	m3			
発生材処分	木材類	21.3	m3			
発生材処分	内装材類(アスベスト含有)	1.5	m3			
有価物売却費						
(大規模改修工事)						
有価物売却費	有価物(鉄筋)	▲ 1.20	t			
有価物売却費	有価物(鉄骨)	▲ 0.20	t			
(小計)						



# 明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				(円)	(円)	
B 【電気設備工事】						
1 【大規模改修工事】						
1-1 幹線設備工事						
EM-IE	5.5° 管内	3.0	m			
EM-IE	5.5° FEP内	3.0	m			
EM-IE	8° 管内	73.0	m			
EM-IE	8° FEP内	12.0	m			
EM-CET	14° 管内	2.0	m			
EM-CET	14° FEP内	2.0	m			
EM-CET	14° ビット・天井	26.0	m			
EM-CET	22° 管内	5.0	m			
EM-CET	22° FEP内	6.0	m			
EM-CET	22° ビット・天井	15.0	m			
電線管	(PF16) 隠蔽	2.0	m			
電線管	(PF28) 隠蔽	2.0	m			
電線管	(E51) 隠蔽	2.0	m			
電線管	(G54) 露出塗装	3.0	m			
電線管	(VE16) 地中	12.0	m			
電線管	(FEP50) 地中	6.0	m			
プルボックス	300×300×300 WP-SUS	1.0	m			
分電盤	L-16	1.0	面			
分電盤	L-16B ※内部更新	1.0	面			
はつり補修	壁50φ	2.0	か所			
ケーブル直線接続材	EM-CET 22° モールド	1.0	か所			
接地工事	ED EB(14φ×1.5m)-1組	2.0	面			
接地埋設標		2.0	個			
ケーブル埋設標	鉄製	1.0	個			
ケーブル埋設標	コンクリート製	2.0	個			
接地抵抗測定		2.0	か所			
ケーブル埋設シート	2倍長	5.0	m			
バックホウ運転	0.13m3		日			
クレーン運転			日			
運搬機械運転			日			
土工事	根切り	2.0	m3			
土工事	埋戻し	2.0	m3			
撤去工事		1.0	式			別紙P1
(小計)						

# 明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				(円)	(円)	
1-2	電灯設備工事					
EM-IE	1.6 管内	593.0	m			
EM-EEF	1.6 - 2C 管内	2.0	m			
EM-EEF	1.6 - 2C FEP内	6.0	m			
EM-EEF	1.6 - 2C ビット・天井	11.0	m			
EM-EEF	1.6 - 3C 管内	6.0	m			
EM-EEF	1.6 - 3C FEP内	20.0	m			
EM-EEF	1.6 - 3C ビット・天井	269.0	m			
EM-EEF	2.0 - 3C 管内	14.0	m			
EM-EEF	2.0 - 3C FEP内	12.00	m			
EM-EEF	2.0 - 3C ビット・天井	48.0	m			
電線管	(PF16) 隠ぺい	6.0	m			
電線管	(PF22) 隠ぺい	32.0	m			
電線管	(E19) 露出塗装	188.0	m			
電線管	(E25) 露出塗装	14.0	m			
電線管	(MMA) 露出	3.0	m			
アウトレットボックス	四角中型 44 ボンド共	62.0	個			
スイッチボックス	1種金属線び付属品 1個用 (MMA)	3.0	個			
プルボックス	200×200×100	3.0	個			
プルボックス	200×200×100 塗装含	2.0	個			
プルボックス	200×200×200VE	7.0	個			
埋込スイッチ	1P15A×1 金属プレート	4.0	個			
埋込スイッチ	1P15A×2 金属プレート	5.0	個			
埋込スイッチ	1P15A×1+1P(L)15A×1 金 属プレート	5.0	個			
埋込コンセント	2P15A×2 接地極付 金属プ レート	1.0	個			
自動手動切替スイッチ×1		1.0	個			
自動手動切替スイッチ×2		2.0	個			
人感センサー親機		2.0	個			
人感センサー親機	換気扇遅れ機能付	1.0	個			
人感センサー子機		2.0	個			
人感センサー子機	換気扇遅れ機能付	2.0	個			
コーナーボックス	(MMA)	2.0	個			
はつり補修	壁50φ	2.0	か所			
換気扇接続費		6.0	か所			
照明器具	A37 LSS9-4-37	6.0	個			
照明器具	A48 LSS9-4-48	5.0	個			
照明器具	B06W LBF3MP/RP-2-06	2.0	個			

# 明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				(円)	(円)	
照明器具	C43 iD40×3 カード付	36.0	個			
照明器具	D05 LRS1-05	1.0	個			
照明器具	D08 LRS1-08	4.0	個			
照明器具	D13 LRS1-13	29.0	個			
照明器具	D08W LRS1RP-08	2.0	個			
照明器具	E41 LRS15-4-41	1.0	個			
照明器具	F01W ウォールライト センサー付	2.0	個			
照明器具	G01 キッチン灯	1.0	個			
避難口誘導灯	aBL SH1-FSF20-BL	2.0	個			
避難口誘導灯	aBLK SH1-FBF20-BL	3.0	個			
通路誘導灯	bBL ST1-FSF23-BL	1.0	個			
非常灯	c2 K1-LRS11-2	6.0	個			
撤去工事		1.0	式			別紙P2
(小計)						

# 明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				(円)	(円)	
1-3	コンセント設備工事					
	EM-IE	2.0 管内	388.0	m		
	EM-EEF	2.0 - 3C 管内	36.0	m		
	EM-EEF	2.0 - 3C FEP内	97.0	m		
	EM-EEF	2.0 - 3C ビット・天井	203.0	m		
	電線管	(PF22) 隠べい	97.0	m		
	電線管	(E19) 露出塗装	89.0	m		
	電線管	(E25) 露出塗装	8.0	m		
	電線管	(G22) 露出塗装	6.0	m		
	電線管	(MMA) 露出	5.00	m		
	アウトレットボックス	四角中浅	26.0	個		
	スイッチボックス	E19一方出 塗装	6.0	個		
	スイッチボックス	G22一方出 塗装	2.0	個		
	スイッチボックス	1個用 (MMA)	2.0	個		
	プルボックス	200×200×100 塗装含	6.0	個		
	プルボックス	200×200×100 WP-SUS	1.0	個		
	カバープレート	金属製	1.0	個		
	コーナーボックス	(MMA)	2.0	個		
	露出コンセント	2P15A×1	1.0	個		
	埋込コンセント	2P15A×1 接地端子付 金属プレート	6.0	個		
	埋込コンセント	2P15A×2 接地端子付 金属プレート	2.0	個		
	埋込コンセント	2P15A×2 接地極付 金属プレート	17.0	個		
	埋込コンセント	2P15A×2 接地極・接地端子付 金属プレート	4.0	個		
	埋込コンセント	2P15A×1 抜止・接地極付 金属プレート	6.0	個		
	防水コンセント	2P15A×2 接地極・接地端子付	3.0	個		
	設備機器接続		4.0	か所		
	はつり補修	壁50φ	3.0	か所		
	撤去工事		1.0	式		別紙P3
	(小計)					

# 明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				(円)	(円)	
1-4 弱電設備工事						
EM-AE	1.2 - 2C FEP内	3.0	m			
EM-AE	1.2 - 2C ビット・天井	3.0	m			
EM-AE	1.2 - 3C FEP内	7.0	m			
EM-AE	1.2 - 3C ビット・天井	5.0	m			
EM-HP	1.2 - 3C 管内	17.0	m			
EM-HP	1.2 - 3C ビット・天井	53.0	m			
電線管	(PF16) 隠べい	9.0	m			
電線管	(E19) 露出塗装	17.0	m			
アウトレットボックス	四角中浅	4.00	個			
プルボックス	200×200×100 塗装含	1.0	個			
天井埋込スピーカー-ATT付	SC4Hi-1(3)V3	1.0	個			
壁掛スピーカー-ATT付	SW1Hi-1(3)V3	4.0	個			
埋込表示機		1.0	個			
廊下表示灯		1.0	個			
呼出ボタン	引きひも付	2.0	個			
電源アダプター		1.0	個			
木板		1.0	個			
入線プレート	防雨型	1.0	個			
引留フック		1.0	個			
はつり補修 壁50φ		1.0	か所			
取外し再取付	HP 1.2 - 3C メッセージャーワイヤ	20.0	m			
取外し再取付	電話用床/スルプレート	1.0	個			
取外し再取付	保安器盤蓋	1.0	個			
撤去工事		1.0	式			別紙P4
(小計)						

# 明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				(円)	(円)	
1-5	火災報知設備工事					
	EM-AE	0.9 - 2C FEP内	3.0	m		
	EM-AE	0.9 - 2C ビット・天井	38.0	m		
	EM-AE	0.9 - 4C ビット・天井	8.0	m		
	EM-HP	1.2 - 5P 管内	3.0	m		
	EM-HP	1.2 - 5P FEP内	13.0	m		
	EM-HP	1.2 - 5P ビット・天井	35.0	m		
	電線管	(PF16) 隠ぺい	3.0	m		
	電線管	(PF22) 隠ぺい	4.0	m		
	電線管	(E19) 隠ぺい	20.00	m		
	電線管	(G28) 露出塗装	3.0	m		
	電線管	(FEP30) 地中	8.0	m		
	空気管	分布型感知器(空気管式)	206.0	m		
	プルボックス	200×200×100 WP-SUS	1.0	個		
	機器収容箱	発信機 警報ベル収納 埋込型	2.0	個		
	機器収容箱	差動式分布型感知器検出器×1収容 埋込型	1.0	個		
	機器収容箱	差動式分布型感知器検出器×2収容 埋込型	1.0	個		
	光電式スポット感知器	2種	2.0	個		
	差動式スポット型感知器	2種	5.0	個		
	火災報知立会検査	P型1級	1.0	工事		
	はつり補修	壁50φ	3.0	か所		
	ケーブル埋設標	鉄製	1.0	個		
	ケーブル埋設標	コンクリート製	2.0	個		
	ケーブル埋設シート	2倍長	8.0	個		
	土工事	根切り	1.0	m3		
	土工事	埋戻し	1.0	m3		
	撤去工事		1.0	式		別紙P5
	(小計)					



# 明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				(円)	(円)	
B 【電気設備工事】						
1-7 武道場他空調電源工事						
1 動力設備						
動力盤	P-16A	1.0	面			
動力盤	P-16B	1.0	面			
電灯盤	L-16 改造	1.0	式			
開閉器箱	MCCB 3P 50AF	1.0	個			
電動機結線	直入始動方式	6.0	か所			
金属製可とう電線管	30mm ビニル被覆有・防水	6.0	か所			
埋込コンセント	2P15A(接地極付)金属プレート	3.0	個			
換気扇スイッチ	支給品取付	3.0	個			
EM-IE電線	1.6 管内	149.0	m			
EM-EEFケーブル	2.0-3C 管内	14.0	m			
EM-EEFケーブル	2.0-3C ビット・天井	56.0	m			
EM-CEケーブル	5.5-4C 管内	53.0	m			
電線管	G28 露出塗装	50.0	m			
電線管	E19 露出塗装	41.0	m			
電線管	E25 露出塗装	1.0	m			
電線管	E31 露出塗装	3.0	m			
電線管	MMA 露出	9.0	m			
スイッチボックス	MMA 1個用	5.0	個			
コーナーボックス	MMA	3.0	個			
丸形露出ボックス	E19 2方出 塗装	3.0	個			
丸形露出ボックス	E19 3方出 塗装	3.0	個			
丸形露出ボックス	E25 3方出 塗装	3.0	個			
プルボックスSS形屋外(SUS)	0.2㎡未満/個	0.2	㎡			
はつり補修	28mm	1.0	か所			
(小計)						



# 明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				(円)	(円)	
3 構内配電線路						
ハンドホール(材料)	H1-9-R8K-60	4.0	基			
ハンドホール(施工)	H1-9-R8K-60	4.0	基			
電線管	FEP50 地中	115.0	m			
ケーブル埋設標	鉄製	3.0	個			
ケーブル埋設標	コンクリート製	2.0	個			
ケーブル埋設シート	2倍長	83.0	m			
EM-IE電線	8 FEP内	241.0	m			
EM-CETケーブル	38 ビット・天井	5.0	m			
EM-CETケーブル	38 FEP内	82.0	m			
EM-CETケーブル	60 ビット・天井	5.00	m			
EM-CETケーブル	60 FEP内	33.0	m			
ブルボックスSS形屋外(SUS)	0.5㎡以上1.0㎡未満/個	0.8	㎡			
運搬機械運転			日			
バックホリ運転	0.13㎡		日			
土工事	根切り	32.0	㎡			
土工事	埋戻し	32.0	㎡			
コンクリート撤去	無筋 コンクリートプレカ 集積共	1.0	㎡			
カッター入れ	コンクリート面	81.0	m			
(小計)						

# 明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				(円)	(円)	
P1 別紙明細-1	(幹線設備撤去工事)					
撤去 電線管	(31)	26.0	m			
撤去 電線管	(PE36)	2.0	m			
撤去 IV	14° 管内	78.0	m			
撤去 CV	22° - 3C 管内	19.0	m			
撤去 EM-CE	22° - 3C FEP内	3.0	m			
撤去 電灯盤	L-16	1.0	面			
撤去 電灯盤	L-16B(内部)	1.0	面			
(小計)						
P2 別紙明細-2	(電灯設備撤去工事)					
撤去 電線管	(19)	443.0	m			
撤去 電線管	(25)	35.0	m			
撤去 IV	1.6 管内	990.0	m			
撤去 IV	2.0 管内	226.0	m			
撤去 埋込スイッチ	1P15A×1	6.0	個			
撤去 埋込スイッチ	1P15A×2	7.0	個			
撤去 埋込スイッチ	1P15A×3	1.0	個			
撤去 埋込スイッチ	1P15A×4	1.0	個			
撤去 埋込スイッチ	1P15A×2+PL×1	3.0	個			
撤去 埋込スイッチ	1P15A×3+PL×1	2.0	個			
撤去 埋込コンセント	2P15A×1	5.0	個			
撤去 位置ボックス		89.0	個			
撤去 照明器具	A 埋込 FL20W×4	2.0	個			
撤去 照明器具	B 露出 FL40W×2	2.0	個			
撤去 照明器具	C 露出 FL40W×3 吊り型	20.0	個			
撤去 照明器具	D 露出 FL40W×1	3.0	個			
撤去 照明器具	E 露出 FL20W×1 非常灯兼用	4.0	個			
撤去 照明器具	F 露出 FL20W×2	4.0	個			
撤去 照明器具	G ブラケット FL20W×1	4.0	個			
撤去 照明器具	H シーリング FC15W×1	2.0	個			
撤去 照明器具	J ブラケット FL40W×1	1.0	個			
撤去 誘導灯	K 露出 FL20W	3.0	個			
撤去 通路誘導灯	L 埋込 FL10W	1.0	個			
撤去 照明器具	A 露出 FL40W×1	1.0	個			
撤去 照明器具	A2 露出 FL40W×2	4.0	個			

# 明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				(円)	(円)	
撤去 照明器具	F 埋込 FL20W×4	1.0	個			
撤去 照明器具	G 露出 FL40W×3 吊り型	12.0	個			
撤去 照明器具	H ブラケット FL20W×1	1.0	個			
撤去 照明器具	t 露出 FL20W×1 非常灯兼用	3.0	個			
撤去 誘導灯	U2 露出 FL20W	3.0	個			
撤去 通路誘導灯	W1 埋込 FL10W	1.0	個			
(小計)						
P3 別紙明細-3	(コンセント設備撤去工事)					
撤去 電線管	(19)	86.0	m			
撤去 電線管	(25)	46.0	m			
撤去 電線管	(MMA) 露出	9.0	m			
撤去 IV	2.0 管内	736.0	m			
撤去 VVF	2.0 - 3C 管内	17.0	m			
撤去 VVF	2.0 - 3C ビット・天井	75.0	m			
撤去 埋込コンセント	2P15A×1 金属プレート	6.0	個			
撤去 埋込コンセント	2P15A×2 金属プレート	11.0	個			
撤去 埋込コンセント	2P15A×1 接地端子付 金属プレート	5.0	個			
撤去 防水コンセント	2P15A×1 接地端子付	2.0	個			
撤去 位置ボックス		20.0	個			
撤去 露出スイッチボックス	(MMA)	4.0	個			
撤去 コーナーボックス	(MMA)	4.0	個			
撤去 ブルボックス	200×200×200	2.0	個			
(小計)						
P4 別紙明細-4	(弱電設備撤去工事)					
撤去 電線管	(19) 隠ぺい	53.0	m			
撤去 HP	1.2 - 3C 管内	53.0	m			
撤去 ジョイントボックス	(19) 一方出	2.0	個			
撤去 壁掛型スピーカー	ATT付	5.0	個			
撤去 位置ボックス		5.0	個			
撤去 引込フック		1.0	個			
(小計)						







# 明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				(円)	(円)	
2 換気設備						
EF-1 天井埋込換気扇	150φ*270m <sup>3</sup> /h*40Pa	1.0	台			
EF-2 天井埋込換気扇	150φ*230m <sup>3</sup> /h*40Pa	1.0	台			
EF-3 天井埋込換気扇	100φ*160m <sup>3</sup> /h*40Pa	1.0	台			
EF-4 天井埋込換気扇	100φ*140m <sup>3</sup> /h*40Pa	2.0	台			
EF-5 天井埋込換気扇	150φ*380m <sup>3</sup> /h*40Pa	1.0	台			
EF-6 天井埋込換気扇	150φ*240m <sup>3</sup> /h*40Pa	1.0	台			
EF-7 天井埋込換気扇	100φ*120m <sup>3</sup> /h*40Pa	1.0	台			
スパイラルダクト	100φ	7.0	m			
スパイラルダクト	150φ	5.0	m			
ダクト保温工事		1.0	式			明細-3
バンドキャップ類		1.0	式			明細-4
はつり工事		1.0	式			明細-5
(小計)						







# 明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				(円)	(円)	
6 排水設備						
排水 ・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	50A 地中配管	3.0	m			
排水 ・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	100A 地中配管	3.0	m			
排水 ・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	40A 機械室・便所	10.0	m			
排水 ・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	50A 機械室・便所	10.0	m			
排水 ・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	65A 機械室・便所	11.0	m			
排水 ・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	75A 機械室・便所	7.0	m			
排水 ・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	100A 機械室・便所	8.0	m			
通気 ・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	40A 機械室・便所	3.0	m			
通気 ・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	50A 機械室・便所	6.0	m			
通気 ・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	65A 機械室・便所	10.0	m			
プラスチック樹 (鑄鉄製防護ふた)	100A 200φ-90Y-450H T-8	1.0	組			
プラスチック樹 (鑄鉄製防護ふた)	100A 200φ-45Y-550H T-8	1.0	組			
保温工事		1.0	式			明細-10
配管分岐		1.0	式			明細-11
金物類		1.0	式			明細-12
はつり工事		1.0	式			明細-13
土工事		1.0	式			明細-14
(小計)						



# 明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				(円)	(円)	
8 撤去・運搬費						
【機器・器具類撤去】						
F-1 天井埋込換気扇	□450*300H	5.0	台			
PF-1 ハイファン	100φ*150L	2.0	台			
洋風大便器	FV 360*630*380H (LT)380*230*480H	4.0	組			
小便器	FV 壁掛 大形 押釦式 380*200*910H	3.0	組			
洗面器	壁掛 単水栓 50*380*130H	9.0	組			
化粧鏡	460*600H	9.0	枚			
化粧棚	450*100*20H	9.0	個			
シャワー水栓	ハンドル式	4.0	個			
単水栓	キー式	3.0	個			
混合水栓	ハンドル式	1.0	個			
GB-1 ガス給湯器	壁掛 屋内型FF 16号 480*300*850H	2.0	台			
【ダクト類撤去】						
排気筒 撤去	100φ	7.0	m			
スパイラルダクト撤去	100φ	1.0	m			
スパイラルダクト撤去	200φ	8.0	m			
バンドキャップ類 撤去		1.0	式			明細-16
【配管類撤去】						
油管 撤去	SGP(黒) 20A 屋外架空	15.0	m			
油管 撤去	SGP(黒) 20A 屋内一般	72.0	m			
油管 撤去	銅 15A 屋外架空	15.0	m			
給水管 撤去	HIVP 20A 地中配管	5.0	m			
給水管 撤去	HIVP 40A 地中配管	1.0	m			
給水管 撤去	VB 20A 屋内一般	1.0	m			
給水管 撤去	VB 20A 機械室・便所	33.0	m			
給水管 撤去	VB 25A 機械室・便所	6.0	m			
給水管 撤去	VB 32A 機械室・便所	2.0	m			
給水管 撤去	VB 40A 機械室・便所	3.0	m			
給湯管 撤去	銅 20A 屋内一般	6.0	m			
排水管 撤去	VP 100A 地中配管	1.0	m			
排水管 撤去	CIP 50A 機械室・便所	1.0	m			
排水管 撤去	CIP 80A 機械室・便所	3.0	m			
排水管 撤去	CIP 100A 機械室・便所	4.0	m			
排水管 撤去	LP 40A 機械室・便所	10.0	m			





# 別紙明細書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				(円)	(円)	
<b>【明細-1 ヘントキャップ類】</b>						
ヘントキャップ	100φ ガラリ ステンレス	5.0	個			
眼鏡板	□300 ガラリ	10.0	枚			
同上取付費		10.0	枚			
		(小計)				
<b>【明細-2 配管塗装】</b>						
配管用炭素鋼鋼管(黒)	20A 露出(油)	101.0	m			
		(小計)				
<b>【明細-3 タケ保温】</b>						
スパイラルタケ保温	100φ GW25 32K 屋内隠蔽	5.0	m			
スパイラルタケ保温	150φ GW25 32K 屋内隠蔽	3.0	m			
		(小計)				
<b>【明細-4 ヘントキャップ類】</b>						
ヘントキャップ	100φ ステンレス	3.0	個			
ヘントキャップ	150φ	4.0	個			
ガラリ	100φ	2.0	個			
ガラリ	150φ	1.0	個			
目隠しプレート	200φ	4.0	個			
		(小計)				
<b>【明細-5 はつり工事】</b>						
LGS開口	φ125	1.0	か所			
LGS開口	φ175	1.0	か所			
		(小計)				

# 別紙明細書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				(円)	(円)	
	<b>【明細-6 保温工事】</b>					
給水管 保温	20A 天井・パイプシャフト グラスウール・アルミガラスクロス	12.0	m			
給水管 保温	25A 天井・パイプシャフト グラスウール・アルミガラスクロス	1.0	m			
給水管 保温	20A 暗渠内 ポリスチレン・着色アルミガラスクロス	16.0	m			
給水管 保温	25A 暗渠内 ポリスチレン・着色アルミガラスクロス	3.0	m			
給水管 保温	40A 暗渠内 ポリスチレン・着色アルミガラスクロス	6.0	m			
		(小計)				
	<b>【明細-7 配管分岐】</b>					
配管分岐	VB20A 保温あり 手間	1.0	か所			
配管分岐	VB40A 保温なし 手間	2.0	か所			
		(小計)				
	<b>【明細-8 はつり工事】</b>					
機械はつり	75mm L200mm ダイヤモンドカッター	13.0	か所			
X線探査	30か所未満	13.0	か所			
		(小計)				
	<b>【明細-9 保温工事】</b>					
給湯管 保温	15A グラスウール・アルミガラスクロス	2.0	m			
		(小計)				
	<b>【明細-10 保温工事】</b>					
排水管 保温	40A 天井・パイプシャフト グラスウール・アルミガラスクロス	3.0	m			
排水管 保温	50A 天井・パイプシャフト グラスウール・アルミガラスクロス	2.0	m			
排水管 保温	65A 天井・パイプシャフト グラスウール・アルミガラスクロス	1.0	m			
排水管 保温	75A 天井・パイプシャフト グラスウール・アルミガラスクロス	1.0	m			
排水管 保温	100A 天井・パイプシャフト グラスウール・アルミガラスクロス	1.0	m			
		(小計)				

## 別紙明細書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				(円)	(円)	
	<b>【明細-11 配管分岐】</b>					
配管分岐	VP65A 保温なし 樹脂管類	2.0	か所			
配管分岐	VP100A 保温なし	6.0	か所			
		(小計)				
	<b>【明細-12 金物類】</b>					
床上掃除口(非防水形)	COA 50A	1.0	個			
床上掃除口(非防水形)	COA 65A	3.0	個			
床上掃除口(非防水形)	COA 80A	1.0	個			
床上掃除口(非防水形)	COA 100A	2.0	個			
床下掃除口	CO 100A	1.0	個			
通気金物	65A 露出形	2.0	個			
		(小計)				
	<b>【明細-13 はつり工事】</b>					
機械はつり	75mm L200mm	4.0	か所			
機械はつり	100mm L200mm	8.0	か所			
機械はつり	125mm L200mm	1.0	か所			
機械はつり	150mm L200mm	2.0	か所			
X線探査	30か所未満	15.0	か所			
		(小計)				
	<b>【明細-14 土工事】</b>					
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3	0.4	m3			
山砂		0.1	m3			
埋戻し(機械)		0.4	m3			
建設発生土処理	構内敷きならし	0.1	m3			
		(小計)				
	<b>【明細-15 配管分岐】</b>					
配管分岐	PLV 50A 保温なし	2.0	か所			
		(小計)				

# 別紙明細書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				(円)	(円)	
	【明細-16 ヘントキャップ類撤去】					
ヘントキャップ 撤去	100φ SUS	5.0	個			
眼鏡板 撤去	□300 SUS	10.0	枚			
ヘントキャップ 撤去	200φ	5.0	個			
ガラリ 撤去	100φ	2.0	個			
ガラリ 撤去	200φ	1.0	個			
パンチングメタル 撤去	□300	2.0	枚			
		(小計)				
	【明細-17 保温撤去】					
油管 外装	SGP(黒) 20A 屋外架空	15.0	m			
給水管 保温	20A 暗渠内 ポリスチレン・着色アルミガラスクロス	16.0	m			
給水管 保温	25A 暗渠内 ポリスチレン・着色アルミガラスクロス	6.0	m			
給水管 保温	32A 暗渠内 ポリスチレン・着色アルミガラスクロス	2.0	m			
給水管 保温	40A 暗渠内 ポリスチレン・着色アルミガラスクロス	3.0	m			
給水管 保温	20A 天井・パイプシャフト グラスウール・アルミガラスクロス	18.0	m			
給湯管 保温	20A 屋内露出 ポリスチレン・樹脂カバー	2.0	m			
給湯管 保温	20A 天井・パイプシャフト グラスウール・アルミガラスクロス	4.0	m			
排水管 保温	40A 天井・パイプシャフト グラスウール・アルミガラスクロス	3.0	m			
		(小計)				
	【明細-18 配管切断】					
配管切断(給水)	HIVP 20A 保温なし	1.0	か所			
配管切断(給水)	VB 20A 保温あり	11.0	か所			
配管切断(給湯)	銅管 20A 保温あり	4.0	か所			
配管切断(排水)	VP 40A 保温なし	4.0	か所			
配管切断(排水)	VP 50A 保温なし	1.0	か所			
配管切断(ガス)	SGP 20A 保温なし	1.0	か所			
配管切断(ガス)	PLV 50A 保温なし	1.0	か所			
		(小計)				

