文書登録番号	調査								設計者	検査者
七建第24-223号										

事業場所　七ヶ浜町東宮浜字要害他　　地内

令和6年度　要害2号線排水整備工事　　実施設計仕様書

事業費	「仕様概要・その他」		
金　　円也	下層路盤(RC-40,t=300)	14	m2
内消費税　　円也	下層路盤(RC-40,t=100)	39	m2
	下層路盤(RC-40,t=50)	30	m2
	表層(再生密粒度As,13F,t=50)	56	m2
	表層(再生密粒度As,13F,t=30)	39	m2
期間	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝(横断側溝250)	8	m
自	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝(横断側溝300C)	5	m
至　令和7年1月31日	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝(落蓋式側溝1種,300C)	7	m
	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝(深型側溝300×600～800)	26	m
	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(□600×H900,T-2)	1	基
	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(□1000×H1200,T-25)	1	基

起工理由

設計内訳書（本01）

工事名	令和６年度要害２号線排水整備工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1				
道路土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	m3	9				単　1号
舗装工		式	1				
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1				
下層路盤	RC-40,t=300	m2	14				単　2号
下層路盤	RC-40,t=100	m2	39				単　3号
下層路盤	RC-40,t=50	m2	30				単　4号
表層(車道・路肩部)	As,13F,t=50	m2	56				単　5号
表層(歩道)	As,13F,t=30	m2	39				単　6号
排水構造物工		式	1				
作業土工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	令和６年度要害２号線排水整備工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土質:土砂	m3	40				単　7号
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3	20				単　8号
土砂等運搬処理	土質:土砂(岩塊・玉石交り土含む)	m3	20				単　9号
側溝工		式	1				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	横断側溝(250)	m	8				単　10号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	横断側溝(300C)	m	5				単　11号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	落蓋式側溝(1種,300C)	m	7				単　12号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	深型側溝(1種,300×600)	m	12				単　13号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	深型側溝(1種,300×700)	m	10				単　14号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	深型側溝(1種,300×800)	m	4				単　15号
側溝蓋	撤去・再設置	枚	9				単　16号
ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40	m3	1				単　17号
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	令和６年度要害２号線排水整備工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	□600×H900(T-2,普通目)	基	1				単　18号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	□1000×H1200(T-25,普通目)	基	1				単　19号
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		式	1				
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(普通),ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増:無し	m2	18				単　20号
防護柵工		式	1				
防止柵工		式	1				
ﾌｪﾝｽ撤去・再設置		m	4				単　21号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:機械施工	m3	3				単　22号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3	0.02				単　23号
暗渠管撤去	VPφ150	m	5				単　24号
舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	m	70				単　25号

設計内訳書（本01）

工事名	令和６年度要害２号線排水整備工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:15cm以下	m2	73				単　26号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	3				単　27号
殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.02				単　28号
殻運搬	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	3				単　29号
発生品運搬	廃プラ	t	0.03				単　30号
発生品運搬	ｽｸﾗｯﾌﾟ	t	0.1				単　31号
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	3				単　32号
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.02				単　33号
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	3				単　34号
発生品処分	廃プラ	t	0.03				単　35号
発生品処分	ｽｸﾗｯﾌﾟ(H2)	t	0.1				単　36号
附帯工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	令和６年度要害２号線排水整備工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
附帯工		式	1				
張芝		m2	67				単　37号
歩車道境界ブロック	撤去再設置	m	5				単　38号
区画線	白,実線,W=15cm	m	6				単　39号
側溝端現場打ち		箇所	1				単　40号
ﾏﾝﾎｰﾙ高調整	φ600	箇所	1				単　41号
除根		箇所	1				単　42号
伐木運搬		台	1				単　43号
伐木処分		m3	0.1				単　44号
仮設工		式	1				
工事用道路工		式	1				
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:設置･撤去	m2	5				単　45号
水替工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	令和６年度要害２号線排水整備工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾎﾟﾝﾌﾟ設置		箇所	2				単　46号
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方法:作業時排水	日					単　47号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日					単　48号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
仮設材運搬費		t	0.8				単　49号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	令和６年度要害２号線排水整備工事	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂,上記以外(小規模),小規模(標準)	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	下層路盤	RC-40,t=300	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	300mm,2層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	下層路盤	RC-40,t=100	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	100mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	下層路盤	RC-40,t=50	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	50mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	表層(車道・路肩部)	As,13F,t=50	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	表層(歩道)	As,13F,t=30	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下),30mm,各種(2.20以上2.30t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂,上記以外(小規模),全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	土砂等運搬処理	土質:土砂(岩塊・玉石交り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,3.5km以下	m3	1			
整地	残土受入れ地での処理	m3	1			
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	横断側溝(250)	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.93m3/10m	m	1			単　50号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物,人力打設,18-8-40,一般養生,無し,全ての費用	m3	0.05			
型枠	一般型枠,小型構造物	m2	0.2			
合計						
単価						円／m

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	横断側溝(300C)	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,1.02m3/10m	m	1			単　51号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物,人力打設,18-8-40,一般養生,無し,全ての費用	m3	0.06			
型枠	一般型枠,小型構造物	m2	0.2			
合計						
単価						円／m

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	落蓋式側溝(1種,300C)	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け,無し,無し,道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372,300C 300×500×2000,無し,無し,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m	10			単　52号
蓋版	据付け,無し,道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372,300 41.2×9.5×50,無し,無し	枚	18			単　53号
蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	枚	2			単　54号
合計						
単価						円／m

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	深型側溝(1種,300×600)	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.6m3/10m	m	10			単　55号
蓋版	据付け,無し,道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372,300 41.2×9.5×50,無し,無し	枚	18			単　53号
蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	枚	2			単　54号
合計						
単価						円／m

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	深型側溝(1種,300×700)	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.6m3/10m	m	10			単 56号
蓋版	据付け,無し,道路用鉄筋Co側溝1種JIS A 5372,300 41.2×9.5×50,無し,無し	枚	18			単 53号
蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	枚	2			単 54号
合計						
単価						円／m

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	深型側溝(1種,300×800)	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.6m3/10m	m	10			単 57号
蓋版	据付け,無し,道路用鉄筋Co側溝1種JIS A 5372,300 41.2×9.5×50,無し,無し	枚	18			単 53号
蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	枚	2			単 54号
合計						
単価						円／m

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	側溝蓋	撤去・再設置	単位	枚	単位数量	1	単価

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去･据付け,無し,道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372,250 36.2×9×50,無し,無し	枚	1			単　58号
合計						
単価						円／枚

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40	単位	m3	単位数量	1	単価

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物,人力打設,18-8-40,一般養生,無し,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	□600×H900(T-2,普通目)	単位	基	単位数量	1	単価

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	据付,1200kgを超え1600kg以下,有り,全ての費用	基	1			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(材料費)		基	1			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(材料費)		基	1			
蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	枚	1			単　59号
合計						
単価						円／基

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	□1000×H1200(T-25,普通目)	単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝		基	1			単　60号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(材料費)		基	1			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(材料費)		基	1			
蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1			単　61号
足掛け金具(W300,材工共)		箇所	3			
構造物とりこわし	鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	m3	0.01			単　62号
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管) VP-300		m	0.5			
合計						
単価						円／基

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号	張りｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(普通),ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m2	1			単　63号
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ,人力打設,18-8-40(普通),無し,10m3/100m2,無し	m2	1			単　64号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	m2	1			単　65号
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号	ﾌｪﾝｽ撤去・再設置		単位	m	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
金網･支柱(立入防止柵)		基礎ﾌﾞﾛｯｸ,2m	m	1			
金網・支柱撤去			m	1			単　66号
合計							
単価							円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	m3	1			単　67号
合計							
単価							円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　23号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		無筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	m3	1			単　68号
合計							
単価							円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　24号	暗渠管撤去	VPφ150	単位	m	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管		撤去,直管,50～150mm	m	1			
合計							
単価							円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　25号	舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用	m	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　26号	舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:15cm以下	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕積込(小規模土工)	全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　27号	殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,14.4km以下,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　28号	殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,14.4km以下,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　29号	殻運搬	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕,機械積込(小規模土工),有り,6.5km以下,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　30号	発生品運搬	廃プラ	単位	t	単位数量	1	単価

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付2t級、吊能力2.9t,有り,14.0km以下	t	1			
合計						
単価						円／t

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　31号	発生品運搬	ｽｸﾗｯﾌﾟ	単位	t	単位数量	1	単価

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付2t級、吊能力2.9t,有り,9.0km以下	t	1			
合計						
単価						円／t

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　32号	殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)	無	m3	1			単　69号
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　33号	殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)	無	m3	1			単　70号
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　34号	殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)	無	m3	1			単　71号
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　35号	発生品処分	廃プラ	単位	t	単位数量	1	単価

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃ﾌﾟﾗ		m3	0.91			
合計						
単価						円／t

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　36号	発生品処分	ｽｸﾗｯﾌﾟ(H2)	単位	t	単位数量	1	単価

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｽｸﾗｯﾌﾟ(H2)		t	1			
合計						
単価						円／t

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　37号	張芝		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
公園植栽 張芝工	野芝,ﾍﾞﾀ張,無,無	m2	1			単　72号
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　38号	歩車道境界ブロック	撤去再設置	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	再利用設置,C種(180/210×300×600),再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,18-8-40(普通),有り	m	1			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	再利用	m	1			
合計						
単価						円／m

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　39号	区画線	白,実線,W=15cm	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し,溶融式手動,無し,実線 15cm,無し,1.0mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	m	1			単　73号
合計						
単価						円／m

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　40号	側溝端現場打ち		単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物,人力打設,18-8-40,一般養生,無し,全ての費用	m3	0.01			
型枠	一般型枠,小型構造物	m2	0.21			
合計						
単価						円／箇所

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　41号	ﾏﾝﾎｰﾙ高調整	φ600	単位	箇所	単位数量	1	単価

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋(受枠とも) 調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去工		組	1			単　74号
蓋(受枠とも) 調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ据付工	調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸを使用する,標準(1.0)	組	1			単　75号
ﾏﾝﾎｰﾙ調整リング 600×50㎜		個	1			
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ 無収縮ﾓﾙﾀﾙ(φ600,4cmまで)		ｾｯﾄ	1			
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ ﾎﾞﾙﾄｾｯﾄ(φ600)		ｾｯﾄ	1			
合計						
単価						円／箇所

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　42号	除根		単位	箇所	単位数量	1	単価

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力伐根		本	1			単　76号
合計						
単価						円／箇所

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　43号	伐木運搬		単位	台	単位数量	1	単価

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ2tによる公園外への運搬		台	1			単　77号
合計						
単価						円／台

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　44号　伐木処分		単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		m3	1			単　78号
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　45号　敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:設置･撤去	単位	m2	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置･撤去	設置･撤去	m2	1			単　79号
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm),無,20日,無,有	枚	1			単　80号
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　46号　ﾎﾟﾝﾌﾟ設置		単位	箇所	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去		箇所	1			単　81号
合計						
単価						円／箇所

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　47号　ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方法:作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満,作業時排水	日				単　82号
合計						
単価						円／日

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　48号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日				単　83号
合計						
単価						円／人日

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　49号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道･東北･北陸･中･四国･九州,19km,12m以内,各種(実数入力),1,無	t	1			単　84号
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	1			単　85号
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　50号	U型側溝	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.93m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 8休		m	10			
側溝 横断側溝(250,固定グレーチング式,L2000)		個	5			
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40		m3	1.116			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　51号	U型側溝	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,1.02m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 8休		m	10			
側溝 横断側溝(300C,固定グレーチング式,L2000)		個	5			
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40		m3	1.224			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　52号	U型側溝	据付け,無し,無し,道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372,300C 300×500×2000,無し,無し,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 8休		m	10			
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 1種 300C 300×500×2000		個	5			
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40		m3	0.72			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　53号	蓋版	据付け,無し,道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372,300 41.2×9.5×50,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 40kg以下 制約無 8休		枚	100			
道路用側溝蓋(1種) 300 41.2×9.5×50		枚	100			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　54号	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 40kg以下 制約無 8休		枚	100			
側溝蓋 道路用側溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(300,並目,T-2)		枚	100			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　55号	U型側溝	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.6m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 8休		m	10			
側溝 深型側溝(300×600×2000)		本	5			
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40		m3	0.72			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　56号	U型側溝	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.6m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 8休		m	10			
側溝 深型側溝(300×700×2000)		本	5			
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40		m3	0.72			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　57号	U型側溝	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.6m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 8休		m	10			
側溝 深型側溝(300×800×2000)		本	5			
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40		m3	0.72			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　58号	蓋版	再利用撤去･据付け,無し,道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372,250 36.2×9×50,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 40kg以下 制約無 8休		枚	100			
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 40kg以下 制約無 8休		枚	100			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　59号	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 40kg以下 制約無 8休		枚	100			
側溝蓋 桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(□600,ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ,T-2)		枚	100			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　60号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝		単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝据付		m	1.4			単　86号
合計						
単価						円／基

２次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　61号	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 170kg以下 制約無 8休		枚	100			
側溝蓋 桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(□1000,ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ,T-25,2枚掛け		枚	100			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　62号	構造物とりこわし	鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 8休		m3	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　63号	基面整正		単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　64号	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ,人力打設,18-8-40(普通),無し,10m3/100m2,無し	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40		m3	12.1			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　65号	養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　66号	金網・支柱撤去		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式,2m,無,無	m	1			単　87号
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　67号	構造物とりこわし	鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 8休		m3	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　68号	構造物とりこわし	無筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 8休		m3	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　69号	処分費(m3)	無	単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 処分費(有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ)		m3	100			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　70号	処分費(m3)	無	単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 処分費(無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ)		m3	100			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　71号	処分費(m3)	無	単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 処分費(ｱｽﾌｧﾙﾄ殻)		m3	100			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　72号	公園植栽 張芝工	野芝,ﾍﾞﾀ張,無,無	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
造園工		人				
普通作業員		人				
野芝 半土付き		m2	100			
目土 不洗		m3	2.7			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　73号	区画線設置	無し,溶融式手動,無し,実線 15cm, 無し,1.0mm,無し,無し,含有量15～1 8%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無 8休		m	1,000			
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白		kg	390			
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm		kg	25			
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用		kg	25			
軽油		L	44			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　74号	蓋(受枠とも) 調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去工		単位	組	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.9t吊		日				
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／組

２次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　75号	蓋(受枠とも) 調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ据付工	調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸを使用する,標準(1.0)	単位	組	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.9t吊		日				
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／組

２次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　76号	人力伐根		単位	本	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
ﾁｪｰﾝｿｰ運転		日				単　88号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 2t積級		時間				
合計						
単価						円／本

２次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　77号	ﾄﾗｯｸ2tによる公園外への運搬		単位	台	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ[普通型] 2t積		時間				単　89号
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／台

２次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　78号	処分費		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
木くず処分費(土付着)		m3	1			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　79号	敷鉄板設置･撤去	設置･撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
とび工		人				
普通作業員		人				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転		日				単　90号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　80号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm),無,20日,無,有	単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm	供用日数:20日	枚	1			
整備費(敷鉄板) 22×1524×3048mm		枚	1			
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　81号	ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		日				単　91号
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／箇所

宮城県

２次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　82号	ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満,作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
工事用水中ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満,作業時排水	日				単　92号
発動発電機運転	0以上40(m3/h)未満,作業時排水	日				単　93号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

宮城県

２次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　83号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人				
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　84号	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道･東北･北陸･中･四国･九州,19km,12m以内,各種(実数入力),1,無	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B 製品長12m以内 20kmまで		t	1			
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　85号	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み.取卸し費(仮設材等)		t	2			
合計						
単価						円／t

― 特 記 仕 様 書 ―

施 工 条 件 明 示 書

工事番号	七建第24-223号	工事名	令和6年度　要害2号線排水整備工事	事務所名	七ヶ浜町　建設課

項　　目	条　件		内　　容	施　工　方　法	備　考
1　共通仕様書の適用	本工事は，宮城県土木部制定「共通仕様書」を適用するほか，本特記仕様書により施工するものとする。 仕様書の記載内容の優先は，「特記仕様書」「共通特記仕様書」「共通仕様書」の順とする。				
2　主任技術者及び監理技術者（以下，配置技術者という。）の配置					
(1) 現場施工に着手する日の指定 （配置技術者の配置要件の特例） ※平成25年4月1日以降適用「現場施工の着手日を指定した工事における配置技術者の配置要件の特例について」	○	契約工期初日以降，90日以内に着手 （手持ち工事が完了した場合や，制約条件がない場合等は，期日以前の着手も可能）			
(2) 請負者が着手日を選択出来る工事（フレックス工事）	○	契約工期初日以降，○○日以内に着手 土木工事共通特記仕様書第1編1－1－4によること。			
(3) 上記以外	◉	請負者は，現場施工に着手する日の指定がない限り，原則として，契約工期初日以降，30日以内に現場施工に着手			
	上記現場施工に着手する日の前日までの期間において，工事準備等を含め工事現場が不稼動であることが明確な場合は，配置技術者の工事現場への専任は要しない。 出納局契約課ホームページ参照のこと。http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/keiyaku/kk50.html				
3　特例監理技術者の配置					
	○ 対象	◉ 対象外	建設業法第26条第3項ただし書の規程の適用を受ける監理技術者（特例監理技術者）の配置。 特例監理技術者を対象とする場合は下記によるものとする		
	1　特例監理技術者を配置する場合は以下の（ア）～（サ）の要件を全て満たさなければならない。 （ア）本工事の現場施工に着手する日までに，建設業法第26条第3項ただし書による監理技術者の職務を補佐する者（以下，「監理技術者補佐」という。）を専任で配置すること。 （イ）監理技術者補佐は，一級施工管理技士補（令和3年4月1日施行予定）又は一級施工管理技士等の国家資格者，学歴や実務経験により監理技術者の資格を有するものであること。なお，監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目は，特例監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。 （ウ）監理技術者補佐は入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。 （エ）同一の特例監理技術者が配置できる工事は，本工事を含め同時に2件までとする。 （ただし，同一あるいは別々の発注者が，同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって，かつ，それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの（当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される場合に限る。）については，これら複数の工事を一の工事とみなす。） （オ）特例監理技術者が兼務できる工事は，本工事を所管する土木事務所（地域事務所）管内及び隣接土木事務所（地域事務所）管内の宮城県内で施行される工事でなければならない。 （カ）特例監理技術者は，施工における主要な会議への参加，現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行しなければならない。 （キ）特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。 （ク）監理技術者補佐が担う業務等について，明らかにすること。 （ケ）専任補助者を配置しない工事であること。 （コ）維持管理業務同士は兼務できない。 ※24時間体制で応急処理工や緊急巡回等が必要な業務等 （サ）配置技術者の追加専任を必要としないもの。 2　本工事の監理技術者が特例監理技術者として兼務する場合，配置技術者届出書及び特例監理技術者の配置を予定している場合の確認事項を提出すること。 3　本工事において，特例監理技術者及び監理術者補佐の配置を行う場合又は配置を要さなくなった場合は適切にコリンズ（CORIINS）への登録を行うこと。				
4　積算基準及び設計単価の適用期日					
(1) 積算基準及び設計単価の適用について	○ ある	◉ ない	積算基準及び設計単価は公告日の前月の基準及び単価としている。		
(2) 工事請負契約締結後における設計単価の変更	○ ある	◉ ない	本工事は，当初工事請負契約締結後において，契約日を基準日として設計単価の設計変更を行うこととする。 なお，設計変更の対象は，資材単価・労務単価及び機械単価等の全ての設計単価とする。 ただし，災害に伴う応急仮工事など緊急を要する工事において，積算月と契約月が同月となる場合など，工事請負契約締結後における設計単価の変更が必要ないと判断される場合においては，適用「なし」を選択することも可能とし，その場合は下欄にその理由を記載する。 適用「なし」の理由：・七ヶ浜町では道路修繕、維持工事などには適用しない。		
5　工程関係					
(1) 関連工事による施工時期の調整	○ ある	◉ ない			
(2) 施工時期による制限	◉ ある	○ ない	町道部の施工について	町道内に設置する構造物については、年内に施工を完了させること。	
(3) 関係機関等との協議の未成立	○ ある	◉ ない			
(4) 関係機関等との協議結果，特定条件の付加	○ ある	◉ ない			
6　公害対策関係					
(1) 施工方法，機械施設，作業時間等の制限	◉ ある	○ ない	作業時間の制限について	通勤、通学の時間帯は避けること。	
7　安全対策関係					
(1) 交通安全施設等の指定	◉ ある	○ ない	交通安全誘導警備員の配置について	配置人数は監督員と協議すること。	
(2) 占用埋設物との近接工事による施工方法，作業時間の制限	◉ ある	○ ない	既存埋設物について	施工前に地下埋設物にしようがないことを確認して、施工すること。	
8　排水工関係					
(1) 濁水,湧水処理のための特別な対策の必要性	◉ ある	○ ない	必要に応じて、水中ポンプを使用すること		
9　建設副産物対策関係（建設発生土）					
(1) 建設発生土の処理・処分について	本工事の残土は，下記に運搬するものとする。なお，下記により難い場合が生じたときは，監督職員の指示によるものとし，設計変更の対象とする。				

項目		条件		処理・処分する場所 名称	処理・処分する場所 所在地	処理・処分方法	距　離	制　限　時　間	備　考
(2) 建設発生土	処理・処分	◉ ある	○ ない	町内ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ	七ヶ浜町地内	仮置き、運搬、整地（受け入れ地処まで）	3.1 km	9 時 00 分 ～ 16 時 30 分	最大粒径30cm以上は要協議 含水比の高い土はばっ気してから搬入

10 建設副産物対策関係（建設発生土以外の建設副産物）						
(1) 建設発生土以外の建設副産物の処理・処分について	下記の処理・処分は設計積算上の条件明示であり，処理施設を指定するものではない。なお，下記によらない場合は，監督職員と協議すること。また，処理・処分に先立ち処分場等の受入れの可否を確認すること。なお，廃棄物の処理に当たっては「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守すること（環境省または循環型社会推進課のHPを参照）。					
			処理・処分する場所	処理・処分方法	距　離	制　限　時　間
	工事現場内及び工事現場間で再利用する場合は，施工管理及び契約方法等について，施工計画打合せ時に監督職員と協議すること。					
(2) 建設発生土以外の建設副産物 処理・処分 コンクリート塊	◉ ある	〇 ない	㈱鎌田建設中間処理場	中間処理・再資源化	13.0 km	9 時　0 分 ～ 16 時　30 分
アスファルト塊	◉ ある	〇 ない	多賀城リサイクルセンター㈱	中間処理・再資源化	5.1 km	9 時　0 分 ～ 16 時　30 分
建設発生木材	◉ ある	〇 ない	㈱丹勝リサイクルセンター	中間処理・再資源化	19.0 km	9 時　0 分 ～ 16 時　30 分
建設汚泥	〇 ある	◉ ない			km	時　分 ～ 時　分
その他	◉ ある	〇 ない	廃プラ：㈱東洋環境開発 スクラップ：指定なし	中間処理・再資源化	14.0 9.0 km	9 時　0 分 ～ 16 時　30 分
(3) 再生材の利用	◉ ある	〇 ない	種類・数量	再生密粒度アスコン、再生砕石		
11 現場環境改善	〇 ある	◉ ない	内容			
			現場環境改善の具体的な実施内容，実施期間については，施工計画書に明記し，監督職員と協議すること。			
12 品質証明						
(1) 品質証明書および施工プロセス品質確認チェックリストの対象	〇 ある	◉ ない	請負工事費が，1億5千万円以上の工事および発注者が必要と認める工事。 土木工事共通特記仕様書第3編1－1－9および品質証明実施要領によること。			
(2) 施工プロセス品質確認チェックリストの対象	〇 ある	◉ ない	上記に該当せず，請負工事費が1億円以上の工事。 土木工事共通特記仕様書第3編1－1－9および品質証明実施要領によること。			
13 標準的な設計図書による発注方式	〇 ある	◉ ない	土木工事共通特記仕様書第3編1－1－14によること。			
14 資材関係						
(1) 生コンクリート	生コンクリートの使用に当たっては，「宮城県生コンクリート品質管理監査会議」が交付する「品質管理監査合格証」を有する工場の製品，又は同等以上の品質管理を行っていることが認められる工場の製品を使用すること。					
(2) 購入土	購入土を使用する場合は，材料承諾時に「採石法第33条による採取計画認可書の写し」，又は「砂利採取法第16条の採取計画認可書の写し」を提出すること。					
(3) 宮城県グリーン製品の利用	必須		1.植生基盤材等，視線誘導標，型枠用合板は，原則として宮城県グリーン製品を用いること。			
「宮城県グリーン製品」利用推進指針によること。「宮城県グリーン製品」を使用した場合は，請負者は循環型社会推進課HPより「チェックリスト」をダウンロードし，使用材料や数量等を入力後，工事完了後に監督職員に提出（電子メール）すること。	〇 ある	◉ ない	2. 盛土材,埋め戻し材			
	〇 ある	◉ ない	3. その他（　　　　　　　　　　　　　）			
(4) 県内産製品の使用	〇 ある	◉ ない	本工事は，「県土木部発注工事における県内産製品優先使用の試行要領」の対象工事である。 工事の施工にあたっては，試行要領に基づき適切に実施すること。 事業管理課ホームページ参照　http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/kensanzai.html			
(5) 現場吹付法枠工	吹付モルタルにおける圧縮強度の規格値は，18N/mm2以上とする。					
15 設計変更の手続き						
(1) 設計変更の手続きについて	設計変更については，工事請負契約書第19条～第26条及び共通仕様書第1編1－1－1－14～1－1－1－16に記載しているところであるが，その具体的な考え方や手続きについては，「工事請負契約における設計変更ガイドライン」（宮城県土木部）によることとする。					
	詳細については，以下のホームページ「設計変更ガイドライン【土木工事,建設関連業務】」を参考とすること。 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/henkou-guideline.html トップページ ＞ しごと・産業 ＞ 土木・建築・不動産業 ＞ 建設業 ＞ 設計変更ガイドライン【土木工事,建設関連業務】					
16 その他						
(1) 舗装の下請制限について	〇 ある	◉ ない	土木工事共通特記仕様書第1編1－1－3によること。			
(2) 「ダンプ土砂運搬等下請を行う工事における工事費内訳調査」の対象の有無	〇 ある	◉ ない	本工事は「ダンプ土砂運搬等下請を行う工事における工事費内訳調査」の対象工事であり，請負者は，調査票等に必要事項を正確に記入し発注者に提出する他，ダンプ土砂運搬等下請負契約に関する関係書類を提出すること。			
			請負者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には，請負者は，当該工事の受注者（当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む）も同様の義務を負う旨を周知すること。			
(3) 三者会議の対象の有無	〇 ある	◉ ない	本工事は，工事着手前等に当該工事の発注者，施工者，詳細設計等を担当した設計者が参加して，設計図書と現場の整合性の確認及び設計意図の伝達等を行う「三者会議」を設置する対象工事である。 土木工事共通特記仕様書第3編1－1－5によること。			
(4) 貸与資料の有無	〇 ある	◉ ない	本仕様書によるもののほか工事施工に関して必要な資料として工事契約後下記の資料を貸与する。			
			貸与資料（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）			
(5) 発注者支援（工事監督支援業務）対象の有無	〇 ある	◉ ない	工事監督支援業務の受注者が現場監督支援する場合，工事請負者対し「工事打合せ簿」により担当技術者（所属会社等名・氏名）の通知を行うこと。			
(6) 法定外の労災保険の付保について	本工事では，法定外の労災保険加入にかかる保険料を予定価格に反映しているため，本工事において受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。なお，加入後受注者は，工事請負契約書第62条に基づき，証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示すること。					
(7) 熱中症対策に資する現場管理費補正の試行の有無	〇 ある	◉ ない	本工事は熱中症対策に資する現場管理費率の補正の試行対象工事である。本運用による設計変更を希望する場合は，別途定める「熱中症対策に資する現場管理費補正の試行要領」に基づき，発注者に協議すること。			

働き方改革・生産性向上に関する事項

項目	条件		内容
17 総合評価落札方式における「ICT施工・3次元化等の活用提案」の適用の有無			
(1)「ICT施工・3次元化等の活用提案」の適用工事	○ 対象	◉ 対象外	1. 対象工事の場合，活用する技術については，「ICT施工・3次元化等の活用提案　工事計画書」に基づき選択すること。 2. ICT施工・3次元化等の活用提案の適用の有無に係わらず，「ICT施工・3次元化等の活用提案　工事計画書」に記載の技術は，施工計画・技術提案等（いわゆる作文）の評価対象外とする。（「簡易型（施工計画型）」，「標準型」，「高度型」の場合） なお，「ICT施工・3次元化等の活用提案」の対象外工事の場合も，同様の取扱いとする。
(2) 実施された技術についての費用計上（設計変更）	○ 対象	◉ 対象外	設計変更の積算手法については，総合評価落札方式の手引きのとおりとする。なお，(1)が対象外の場合は，当該項目も対象外となる。
18 業務効率化			
(1) 工事情報共有システムの活用	○ 対象	◉ 対象外	本工事は工事情報共有システムの活用対象工事であり，請負者は工事着手時に別途定める「工事情報共有システム事前協議チェックシート」により，必要事項について監督職員と協議を行うこと。実施にあたっては「土木工事における工事情報共有システムの実施要領」及び「土木工事における工事情報共有システムの活用ガイドライン」に基づき行うこと。
(2) 工事書類の簡素化の試行について	◉ あり	○ なし	本工事は，工事書類の簡素化を目的とした試行対象工事である。実施にあたっては「宮城県土木部における工事書類簡素化の試行要領」に基づき行うこと。
(3) ウィークリースタンス等の推進	本工事は，受発注者協力のもと，建設業の魅力創出を図ることを目的にウィークリースタンス等の推進を図ることとし，「ウィークリースタンス等実施要領」に基づき，取組内容を受発注者間で協議及び共有し，工事を進めていくこととする。 詳細については，宮城県土木部事業管理課のホームページを参照すること。（http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/weekly.html）		
19 週休2日モデル工事の適用の有無			
(1) 週休2日モデル工事	◉ 対象	○ 実施困難工事	1. 週休2日モデル工事の対象工事の場合は，宮城県土木部「週休2日モデル工事」実施要領に基づき行うこととする。 なお，週休2日モデル工事の型式については，下記(2)のとおりとする。 2. 改正労働基準法（平成30年6月成立）による罰則付きの時間外労働規制が令和6年4月から建設業に適用されることを踏まえ、令和6年4月には、維持工事等も含めて、週休2日の確保を目指すことから、「週休2日モデル工事」での発注を原則とする。ただし、災害復旧工事など工事期間が限定されるなど確保が難しい場合は、例外的に週休2日対象工事としないことも可能とする。その場合は「実施困難工事」として、下欄にその理由を記載する。 実施困難工事の理由：・七ヶ浜町では道路修繕、維持工事などには適用しない。
(2) 週休2日モデル工事の型式	◉ 発注者指定型	○ 受注者希望型	1. 発注者指定型の場合は，当初積算時に4週8休以上を確保した場合の経費の補正を行うこととし，設計変更時に達成状況に応じた補正の見直しを行うこととする。 2. 受注者希望型の場合は，設計変更時に達成状況に応じた経費の補正を行うこととする。 なお，(1)が実施困難工事の場合は，当該項目も対象外となる。
20 女性活躍推進モデル工事の適用の有無			
(1) 女性活躍推進モデル工事	○ 対象	◉ 対象外	実施に当たっては，宮城県土木部「女性活躍推進モデル工事」実施要領に基づき行うものとする。 実施要領は，宮城県ホームページ（https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/）で確認のこと。
21 下請承認事務簡素化モデル工事の適用の有無			
(1) 下請承認事務簡素化モデル工事	○ 対象	◉ 対象外	実施に当たっては，発注者から工事打合せ簿により，「下請承認事務簡素化モデル工事」である旨を別途指示するものとする。
22 建設現場等における遠隔臨場の実施について			
	1. 建設現場における遠隔臨場の実施 「建設現場における遠隔臨場の実施」は、受注者における「段階確認に伴う手待ち時間の削減や確認書類の簡素化」や発注者（監督員）における「現場臨場の削減による効率的な時間の活用」を目指し、動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）とWeb 会議システム等を介して「段階確認」、「材料確認」と「立会」の遠隔臨場を行うものである。なお、遠隔臨場は、『建設現場等における遠隔臨場に関する実施要領（案）』の内容に従い実施する。 2. 遠隔臨場を適用する工種、確認項目 現場条件により遠隔臨場の適用性が一致しない場合も想定されることから、現場での適用・不適用については、受発注者間にて協議の上、適用する工種・確認項目を選定することとする。 3. 実施内容 (1) 段階確認・材料確認、立会での確認 受注者が動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）により取得した映像及び音声をWeb 会議システム等を介して「段階確認」、「材料確認」と「立会」を行うものである。 (2) 機器の準備 遠隔臨場に要する動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）やWeb 会議システム等は受注者が手配、設置するものとする。これによらない場合は監督職員等と協議し決定するものとする。 (3) 遠隔臨場を中断した場合の対応 電波状況等により遠隔臨場が中断された場合の対応について、事前に受発注者間で協議を行う。対応方法に関しては、確認箇所を画像・映像で記録したものをメール等の代替手段で共有し、監督職員等は机上確認することも可能とする。なお、本項目は受発注者間で協議し、別日の現場臨場に変更することを妨げるものではない。 (4) 効果の検証 遠隔臨場を通じた効果の検証及び課題の抽出に関するアンケート調査に協力するものとする。詳細は、監督職員等の指示による。 (5) 費用 遠隔臨場にかかる費用については、標準積算基準の率計上に含まれる。なお、通信環境確保のための中継局を設置する場合などは、現場条件により積み上げにより計上する場合もあることから，事前に監督職員と協議すること。 (6) 不正行為 遠隔臨場において故意に不良箇所を撮影しない等の不正行為等を行った場合は、県内規（不良不適格業者排除マニュアル等）に従い、処分を実施する場合がある。		

東日本大震災に伴う特例制度

項目	条件		内容	施行方法	備考
23 被災地以外からの労働者確保に要する間接費の設計変更の運用					
(1)労働者確保に関する積算方法の試行工事	○ある	◉ない	1 本工事は，「共通仮設費（率分）のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用（以下「実績変更対象間接費」という。）について，契約締結後，労働者確保に要する方策に変更が生じ，宮城県土木部においては土木工事標準積算基準（宮城県土木部）に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は，実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する「労働者確保に関する積算方法の工事」である。 営繕費：労働者送迎費，宿泊費，借上費 労務管理費：募集及び解散に要する費用，賃金以外の食事，通勤等に要する費用 2 本工事の予定価格の算出の基礎とした設計額（宮城県土木部においては，土木工事標準積算基準に基づき算出した額）における実績変更対象間接費の割合は次のとおりである。 1）共通仮設費（率分）に占める実績変更対象間接費（労働者送迎費，宿泊費，借上費）の割合：　14.93% 2）現場管理費に占める実績変更対象間接費（募集及び解散に要する費用，賃金以外の食事，通勤等に要する費用）の割合：　1.18% 3 受注者は，実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更を希望する場合は，実績変更対象間接費に係る費用の内訳を記載した「労働者確保に係る実績報告書（様式1）」及び実績変更対象間接費について実際に支払った全ての証明書類（領収書，領収書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計算書など。）を監督員に提出し，設計変更の内容について協議するものとする。 4 受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については，設計変更の対象としない。 5 発注者は，実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更する場合，受注者が実績変更対象間接費について実際に支払った額のうち証明書類において確認された費用から，宮城県土木部においては土木工事標準積算基準（宮城県土木部）に基づき算出した額における実績変更対象間接費を差し引いた費用を加算して算出する。なお，全ての証明書類の提出がない場合であっても，提出された証明書類をもって設計変更を行うものとする。 6 受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については，法的措置及び入札参加資格制限等の措置を行う場合がある。 7 受注者は，実績変更対象間接費にかかる設計変更について疑義が生じた場合は，監督員と協議するものとする。		
(2)労働者宿舎設置に関する積算方法の試行工事	○ある	◉ない	本工事は，「労働者宿舎設置に関する試行要領」（以下試行要領）の対象工事である。 労働者宿舎の設置を希望する場合については，「試行要領」に基づき監督職員と事前に協議すること。		
24 遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更					
(1)遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更	○ある	◉ない	下記の建設資材は，通常地域内から調達することを想定しているが，安定的な確保を図るために，当該調達地域以外から調達せざるを得ない場合には，事前に監督職員と協議するものとする。また，購入費及び輸送費に要した費用については，証明書類（契約書及び納品書等）を添付するものする。なお，添付する証明書類（契約書及び納品書等）は原本を提示（写しの提出）とし，受注者名，納品者名，使用資材名，規格・形状，使用（納品）日，使用（納品）数量等が記載されている物を監督員に提出し，その費用について設計変更することとする。 購入費の対象は，生コンクリート・アスファルト合材・石材等（山砂，砕石，捨石，被覆石等）とする。 輸送費の対象は，仮設材（鋼矢板等）とする。	受注者は，購入費及び輸送費を変更したい場合は，「工事打合せ簿」に次の事項を記載し発注者に提出し協議するものとする。 1 地域内及び基地に，建設資材がないことを証明する資料（打合せメモ等） 2 遠隔地から購入及び輸送する建設資材の名称・規格及び製造・生産工場の名称（使用材料の建設資材名及び規格・形状等の証明資料「品質証明」） 3 遠隔地から建設資材を購入及び輸送する理由 4 製造・生産工場を選定した理由 5 見積もり書 6 その他，必要と思われる事項	
25 施工箇所が点在する工事の間接費の積算					
(1)施工箇所が点在する工事積算方法の試行の対象工事	○ある	◉ない	本工事は，施工箇所が点在する工事であり，共通仮設費及び現場管理費について標準積算と施工実態に乖離が考えられるため，「○○地区（施工箇所○○，○○），△△地区（施工箇所○○），□□地区（施工箇所○○）（以下，対象地区という）」ごとに共通仮設費及び現場管理費を算出する「施工箇所が点在する工事積算方法の試行」の対象工事である。	本工事における共通仮設費の金額は，対象地区毎に算出した共通仮設費を合計した金額とする。また，現場管理費の金額も同様に，対象地区毎に算出した現場管理費を合計した金額とする。なお，共通仮設費率及び現場管理費率の補正（大都市，施工地域等）については，対象地区毎に設定する。	
26 その他					
(1)土砂等建設資材を供給元で引取する場合の積算の取扱い	○ある	◉ない	・本工事の施工において，調達（購入）する予定の○○の設計単価は，現場持込価格（単価）としている。 ただし，契約後，施工計画に基づき，○○の調達条件について異なる場合は，監督職員と協議すること。 ・資材搬入において，標準作業以外の作業（現場外の仮置き等）が生じる場合は，監督職員と協議すること。		
(2)東日本大震災の復旧・復興事業等における積算方法等に関する試行について	○ある	◉ない	間接工事費（共通仮設費及び現場管理費）について，工事量の増大による資材やダンプトラック等の不足による作業効率の低下等により現場の実支出が増大し，積算基準による積算とかい離が生じていることが確認されたため，積算基準等により各工種区分に従って対象額ごとに求めた共通仮設費率及び現場管理費率に，それぞれ以下の補正係数を乗じている。 補正係数　共通仮設費：1．3　現場管理費：1．1		

特　記　事　項

1 追加事項1			
(1) 追加 現場代理人等の兼務について	条件を満たす場合は、現場代理人と主任技術者との兼務を認める。		
(2) 追加 復興補正係数の取り扱いについて	本町では復興工事が完了しているため、積算へ適用しない。		
(3) 追加 現場安全管理について	本工事の安全確保のため、交通誘導警備員を1日当たり、2名の配置を計画している。なお、交通誘導警備員の人数は、工事作業の日当たりの標準作業量から算定している。		
(4) 追加 事前測量について	現場着手前に現地測量をおこない、発注者へ報告を行うこと。		
(5) 追加 工事施工について	本工事は設計図書に従い施工するが、設計図書に明示していない事項で工事の性質上当然必要なものは、工事監督員と協議の上施工すること。		
(6) 追加 舗装の範囲について	舗装の範囲については、着手前に立ち合いを行い、決定する。また、設計の範囲は最大の面積を計上しており、立ち合いの結果、範囲が減じる可能性があることを見込んでおくこと。		
(7) 追加 工期内検査について	受注者は、契約工期内に完成図書を提出し、検査を受検すること。		
(8) 追加			
(9) 追加			
(10) 追加			

令和6年度　要害2号線排水整備工事

数　量　計　算　書

七　ヶ　浜　町

数量総括表

項　目	種　別	細　別	規　格	単位	数　量	積算数量	摘　要
道路土工	掘削工	掘削	小規模	m3	8.5	9	
舗装工	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	下層路盤(歩道)	t=300mm(2層),RC-40	m2	14.3	14	
		下層路盤(歩道)	t=100mm,RC-40	m2	38.9	39	
		下層路盤(歩道)	t=50mm,RC-40	m2	30.0	30	
		表層(車道・路肩部)	t=50mm,1.4m未満	m2	56.4	56	
		表層(歩道)	t=30mm,1.4m未満	m2	38.9	39	
排水構造物工	作業土工	床掘り	小規模	m3	38.7	40	
		埋戻し	小規模	m3	22.2	20	
		土砂等運搬処分	L=3.1km	m3	22.5	20	
	側溝工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	横断側溝(250,鋼製固定ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ式,T-25,普通目)	m	8.3	8	
			横断側溝(300C,鋼製固定ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ式,T-25,普通目)	m	4.7	5	
			落蓋式側溝(1種,300C)	m	6.7	7	
			深型側溝(1種,300×600)	m	12.0	12	
			深型側溝(1種,300×700)	m	10.0	10	
			深型側溝(1種,300×800)	m	4.0	4	
		側溝蓋	撤去再設置	枚	9.0	9	
		ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40	m3	1.4	1	
	集水桝・ﾏﾝﾎｰﾙ工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	□600×H900(T-2,普通目)	基	1.0	1	
			□1000×H1200(T-25,普通目)	基	1.0	1	
	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	張りｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40	㎡	17.6	18	
防護柵工	防止柵工	ﾌｪﾝｽ撤去・再設置		m	4.0	4	
構造物撤去工	構造物取壊し工	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	有筋Con	m3	3.2	3	
			無筋Con	m3	0.02	0.02	
		暗渠管撤去	VPφ150	m	4.7	5	
		舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,t≦15cm	m	69.8	70	
		舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,t≦15cm,小規模土工	m2	73.0	73	
	運搬処理工	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	3	3	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.02	0.02	
			ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	2.9	3	
		発生品運搬	廃プラ	t	0.03	0.03	
			ｽｸﾗｯﾌﾟ	t	0.1	0.1	
		殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	3.2	3	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.02	0.02	
			ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	2.9	3	
		発生品処分	廃プラ	t	0.03	0.03	
			ｽｸﾗｯﾌﾟ(H2)	t	0.1	0.1	

数量総括表

項　目	種　　別	細　　別	規　格	単位	数　量	数　量	摘　要
附帯工	附帯工	張芝	野芝,ベタ張り	㎡	67	67	
		歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	撤去再設置	m	4.8	5	
		区画線	白,実線,W=15cm	m	6.0	6	
		側溝端現場打ち		箇所	1.0	1	
		ﾏﾝﾎｰﾙ高調整	φ600	箇所	1.0	1	
		除根	人力除根	箇所	1.0	1	
		伐木運搬	ﾄﾗｯｸでの運搬,21.0km	台	1.0	1	
		伐木処分	木くず(土付着)	m3	0.1	0.1	
仮設工	水替工	ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	40m3/h未満,作業時排水	日			
	交通管理工	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人			

道路土工
掘削工
掘削
小規模

V	=	0.31	×	8.3	+	0.43	×	4.7	+	(12.7	+					
		22.20	+	4.0)	×	0.10							=	8.5	m3

舗装工
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工
下層路盤(歩道)
t=300mm(2層),RC-40

A	=	0.50	×	8.3	×	2.0	+	0.50	×	4.7	×	2.0	=			
	+	0.95	×	1.4									=	14.3	m2

下層路盤(歩道)
t=100mm,RC-40

A	=	12.7	+	14.0	×	1.3	＋	2.0	×	2.0	+			
		2.0	×	2.0								=	38.9	m2

下層路盤(歩道)
t=50mm,RC-40

A	=	30.0	=	30.0	m2

表層(車道・路肩部)
t=50mm,1.4m未満

A	=	0.8	×	8.3	×	2	+	0.9	×	4.7	+				
		1.58	×	4.7	+	1.05	×	1.4	+	30.0		=	56.4	m2

表層(歩道)
t=30mm,1.4m未満

A	=	38.9	=	38.9	m2

排水構造物工
作業土工
床掘り
小規模

		横断側溝250				横断側溝300C(既設あり)				落蓋式側溝300C(既設あり)						
V	=	0.53	×	8.3	+	0.98	×	4.7	+	0.49	×	6.7				
		深型側溝300×600(既設あり)				深型側溝300×700(既設あり)				深型側溝300×700(既設なし)						
	+	0.57	×	12.0	+	0.66	×	2.3	+	0.82	×	7.7				
		深型側溝300×800				集水桝□1000×1200				集水桝□600×900						
	+	1.43	×	4.0	+	3.14	×	1.4	+	2.28	×	0.9				
		既設集水桝□450×1000														
	-	0.65	×	0.65	×	1.10							=	38.7	m3	

埋戻し
小規模

		横断側溝250				横断側溝300C				落蓋式側溝300C					
V	=	0.35	×	8.3	+	0.62	×	4.7	+	0.31	×	6.7			
		深型側溝300×600				深型側溝300×700				深型側溝300×800					
	+	0.36	×	12.0	+	0.40	×	10.0	+	0.97	×	4.0			
		集水桝□1000×1200				集水桝□600×900									
	+	0.76	×	1.4	+	1.17	×	0.9					=	22.2	m3

土砂等運搬処分
L=3.1km

V	=	8.5	+	38.7	-	22.2	/	0.9	=	22.5	m3

側溝工
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝
横断側溝(250,鋼製固定ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ式,T-25,普通目)

L	=	8.3	=	8.3	m

横断側溝(300C,鋼製固定ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ式,T-25,普通目)
L 4.7 = 4.7 m

落蓋式側溝(1種,300C)
L = 6.7 = 6.7 m

深型側溝(1種,300×600)
L = 12.0 = 12.0 m

深型側溝(1種,300×700)
N = 10.0 = 10.0 m

深型側溝(1種,300×800)
W = 4.0 = 4.0 m

側溝蓋
撤去再設置
N = 9.0 = 9.0 枚

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-40
V = (0.24 + 0.14) / 2.0 × 4.7 + (0.14 + 0.08)
/ 2.0 × 6.7 + (0.18 + 0.06) / 2.0 × 12.0
+ (0.16 + 0.07) / 2.0 × 10.0 + (0.17 + 0.13)
/ 2.0 × 4.0 = 4.8 × 0.3 = 1.4 m3

集水桝・ﾏﾝﾎｰﾙ工
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝
□600×H900(T-2,普通目)
N = 1.0 = 1.0 基

□1000×H1200(T-25,普通目)
N = 1.0 = 1.0 基

防草ｺﾝｸﾘｰﾄ
張りｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-40
A = 17.6 = 17.6 ㎡

防護柵工
防止柵工
ﾌｪﾝｽ撤去・再設置
H=1200
L = 4.0 = 4.0 m

構造物撤去工
構造物取壊し工
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し
有筋Con
落蓋式側溝(250)
W = 0.09 × (8.0 + 21.0) = 2.61 m3

自由勾配側溝(300×1000)
W = 0.22 × 0.5 = 0.11 m3

集水桝(□400×H400)
W = 0.12 × 1.0 = 0.12 m3

集水桝(□450×H450)
W = 0.14 × 1.0 = 0.14 m3

集水桝(□450×H1000)
W = 0.26 × 1.0 = 0.26 m3

小計
W = 2.61 + 0.11 + 0.12 + 0.14 + 0.26 = 3.24 m3

無筋Con
自由勾配側溝(300×1000)
W = 0.04 × 0.5 = 0.02 m3

暗渠管撤去
VPφ150
L = 4.7 = 4.7 m

舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,t≦15cm
L = 13.0 + 7.1 + 4.7 + 4.7 + 2.0 + 2.0
+ 3.1 + 2.7 + 2.0 + 14.0 + 1.3 + 1.3
+ 11.9 = 69.8 m

舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,t≦15cm,小規模土工
A = 15.2 + 14.1 + 4.0 + 12.7 + 22.2 + 4.80 = 73.0 m2

運搬処理工
殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)
V = 3.2 = 3.2 m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)
V = 0.02 = 0.02 m3

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻
V = (15.2 + 14.1 + 4.8) × 0.05 + (4.0 + 12.7
+ 22.2) × 0.03 = 2.9 m3

発生品運搬
廃プラ
W = 6.7 × 4.7 / 1,000 = 0.03 t

ｽｸﾗｯﾌﾟ 400×400 450×450
W = (19.4 + 38.2 × 2.0) / 1,000 = 0.10 t

殻処分
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)
V = 3.2 = 3.2 m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)
V = 0.02 = 0.02 m3

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻
V = 2.9 = 2.9 m3

発生品処分
廃プラ
W = 0.03 = 0.03 t

ｽｸﾗｯﾌﾟ(H2)
W = 0.10 = 0.10 t

附帯工
附帯工
張芝
野芝,ベタ張り
A = 67.0 = 67.0 ㎡

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ
撤去再設置

L	=	3.6	+	1.2						=	4.8	m

区画線
白,実線,W=15cm

L	=	6.0								=	6.0	m

側溝端現場打ち

N	=	1.0								=	1.0	箇所

ｺﾝｸﾘｰﾄ(18-8-40)

V	=	0.06	×	0.70	×	0.12				=	0.01	m3

型枠

A	=	0.06	×	0.70	+	0.70	×	0.12	× 2.0	=	0.21	m2

ﾏﾝﾎｰﾙ高調整
φ600

N	=	1.00								=	1.0	箇所

除根
人力除根

N	=	1.0								=	1.0	箇所

伐木運搬
ﾄﾗｯｸでの運搬,21.0km

V	=	0.19^2	/	4.0	×	π	×	2.2	× 1.0	=	0.1	m3
W	=	0.1	*	550.0	kg/m3					=	55	kg
N	=	55	/	1,000						=	0.1	
										≒	1.0	台

伐木処分
木くず(土付着)

V	=	0.1								=	0.1	m3

仮設工
水替工
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水
40m3/h未満,作業時排水

N	=									=		日

交通管理工
交通誘導警備員
交通誘導警備員B

N	=									=		人

七ヶ浜町全図



凡	例
○	施工箇所

工事番号	七建第24-223号		
工事名	令和6年度 要害2号線排水整備工事		
施工箇所	七ヶ浜町東宮浜字東要害他 地内		
図面名	位置図		
縮尺	図示	図番	1/7
宮城県七ヶ浜町			

平面図

S=1/300



工事番号	七建第24-223号		
工 事 名	令和6年度 要害2号線排水整備工事		
施工箇所	七ヶ浜町東宮浜字東要害他　地内		
図 面 名	平面図		
縮　　尺	図示	図　　番	2 / 7
宮 城 県 七 ヶ 浜 町			

撤去平面図

S=1/300



工事番号	七建第24-223号		
工事名	令和6年度 要害2号線排水整備工事		
施工箇所	七ヶ浜町東宮浜字東要害他　地内		
図面名	撤去平面図		
縮尺	図示	図番	3 / 7
宮城県七ヶ浜町			

平面図②

S=1/300



撤去平面図②

S=1/300



工事番号	七建第24-223号		
工 事 名	令和6年度 要害2号線排水整備工事		
施工箇所	七ヶ浜町東宮浜字東要害他 地内		
図 面 名	平面図②, 撤去平面図②		
縮 尺	図示	図 番	4 / 7
宮 城 県 七 ヶ 浜 町			

道路側溝横断G250(T-25) S=1/20



道路側溝横断G300C(T-25) S=1/20



集水桝(□1000×H1200,T-25) S=1/30



集水桝(□600×H900,T-2) S=1/30



落蓋式側溝 300C S=1/20



工事番号	七建第24-223号		
工 事 名	令和6年度 要害2号線排水整備工事		
施工箇所	七ヶ浜町東宮浜字東要害他 地内		
図 面 名	構造図①		
縮 尺	図示	図 番	5 / 7
宮 城 県 七 ヶ 浜 町			







側溝割付図
H=1/100,V=1/25



工事番号	七建第24-223号		
工 事 名	令和6年度 要害2号線排水整備工事		
施工箇所	七ヶ浜町東宮浜字東要害他 地内		
図 面 名	構造図②		
縮 尺	図示	図 番	6 / 7
宮 城 県 七 ヶ 浜 町			

落蓋式側溝(250)
S=1/20



有筋Con V=0.09m3/m

自由勾配側溝(300×1000)
S=1/20



有筋Con V=0.22m3/m
無筋Con V=0.04m3/m

集水桝(□400×H400)
S=1/20



有筋Con V=0.12m3/箇所

集水桝(□450×H450)
S=1/20



有筋Con V=0.14m3/箇所

集水桝(□450×H1000)
S=1/20



有筋Con V=0.26m3/箇所

工事番号	七建第24-223号		
工 事 名	令和6年度 要害2号線排水整備工事		
施工箇所	七ヶ浜町東宮浜字東要害他 地内		
図 面 名	撤去構造図		
縮 尺	図示	図 番	7 / 7
宮 城 県 七 ヶ 浜 町			