| 文書登録番号 | 調査 | | | | | | | | 設計者 | 検査者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 七建第20-555号 | 町長 | | 副町長 | | 財政課長 | | 課長 | | | |

事業場所　七ヶ浜町吉田浜字野山外　　地内

令和2年度　町道七ヶ浜横断線外舗装工事　　実施設計仕様書

| 事業費 | 「仕様概要・その他」 | | |
|---|---|---|---|
| 金　　円也 | 七ヶ浜横断線　施工延長 | 190 | m |
| | 舗装版破砕(As舗装版 t=10cm) | 1,860 | m2 |
| 内消費税　　円也 | 不陸整正工(RC-40 t=2cm) | 1,860 | m2 |
| | 上層路盤工(再生瀝青安定処理 t=6cm) | 1,860 | m2 |
| | 表層工(再生密粒度ｱｽｺﾝ20F t=5cm) | 1,860 | m2 |
| 期間<br>自<br>至　令和3年9月30日 | 七ヶ浜縦断線　施工延長 | 280 | m |
| | 舗装版破砕(As舗装版 t=10cm) | 1,850 | m2 |
| | 不陸整正工(RC-40 t=2cm) | 1,850 | m2 |
| | 上層路盤工(再生瀝青安定処理 t=5cm) | 1,850 | m2 |
| | 表層工(密粒度Gｱｽｺﾝ改質Ⅰ型13F t=5cm) | 1,850 | m2 |

**起　工　理　由**